

PIB: 100013399 \* PDV 134236944 \* reg.broj: 02017078682 \* mat.broj: 17078682 \* šifra delatnosti. 4321

**ИНВЕСТИТОР:**

Српска православна црквена општина за Рашку област-Нови Пазар  
са седиштем у Новом Пазару ул. Миодрага Јовановића бр 12

**НАЗИВ ОБЈЕКТА:**

Ревитализација Северне грађевине - доградња над остатцима трпезарије  
са изградњом анекса  
Црква Св. Апостола Петра и Павла у Новом Пазару,  
КП1/1, К.О. Нови Пазар

**МЕСТО ГРАДЊЕ:**

Црква Св. Апостола Петра и Павла у Новом Пазару,  
КП1/1, К.О. Нови Пазар

**САДРЖАЈ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ (ПГД)**

**ПРОЈЕКТАНТ:**

ЕЛКОМС Д.О.О.

Јужни Булевар 144/303А, Београд

Одговорни пројектант:



Радмила Прица, диа

Директор:



Слободан Тошовић, дие

**“ЕЛКОМС” Д.О.О.**

**Предузеће за пројектовање , инжењеринг и консалтинг  
Београд**

**1.1. НАСЛОВНА СТРАНА**

**1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ**

Инвеститор: Српска православна црквена општина за Рашку област-Нови Пазар  
са седиштем у Новом Пазару ул. Миодрага Јовановића бр 12

Објект: Црква Св. Апостола Петра и Павла у Новом Пазару,  
КП1/1, К.О. Нови Пазар

Врста техничке документације: ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ( ПГД)

Назив и ознака дела пројекта: 1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

За грађење/извођење радова: РЕВИТАЛИЗАЦИЈА СЕВЕРНЕ ГРАЂЕВИНЕ –  
ДОГРАДЊА НАД ОСТАТЦИМА ТРПЕЗАРИЈЕ  
СА ИЗГРАДЊОМ АНЕКСА

Пројектант: **ЕЛКОМС ДОО БЕОГРАД**  
БЕОГРАД, Јужни булевар 144/303А  
Одговорно лице пројектанта: **Слободан Тошовић дие**



Одговорни пројектант:  
Број лиценце:  
Лични печат:

**Радмила Прица, дипл.инж.арх.**  
300 0538 03  
Потпис:



Број дела пројекта:  
Место и датум:

49/19-1  
Београд, мај 2019. године

**“ЕЛКОМС” Д.О.О.**

**Предузеће за пројектовање , инжењеринг и консалтинг  
Београд**

## **1.2. САДРЖАЈ 1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ**

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. | Насловна страна 1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.2. | Садржај 1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.3. | Решење о одређивању одговорног пројектанта<br>1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.4. | Изјава одговорног пројектанта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.5. | Текстуална документација<br>- Технички опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.6. | Нумеричка документација<br>- Преглед површина<br>- Предмер и предрачун радова<br>- Збирна рекапитулација радова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.7. | Графичка документација<br><br>- ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ<br><br>1. Ситуација P 1:200<br>2. Основа P 1:100<br>3. Пресеци и спољашњи изглед P 1:100<br><br>- НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ<br><br>1. Ситуација - кров P 1:200<br>1а. Ситуација – основа сутерена и приземља P 1:200<br>2. Основа темеља P 1:100<br>3. Основа сутерена и приземља P 1:100<br>4. Основа спрата P 1:100<br>5. Основа тавана P 1:100<br>6. Основа кровне конструкције P 1:100<br>7. Основа крова P 1:100<br>8. Пресек а-а P 1:100<br>9. Пресеци b-b, c-c и d-d P 1:100<br>10. Пресеци e-e, f-f и g-g P 1:100<br>11. Изгledi P 1:100<br>12. Детаљ технике зидања P 1:20<br>- Шеме столарије и браварије<br><br>- СИНТЕЗНИ ПРИКАЗ<br><br>1. Упоредни приказ комплекса P 1:200 |

**“ЕЛКОМС” Д.О.О.**

**Предузеће за пројектовање , инжењеринг и консалтинг  
Београд**

**1.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА  
ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ( ПГД) 1 - АРХИТЕКТУРА**

На основу члана 128а. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС” бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010 одлука УС, 24/2011 и 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/14 и 145/14 , 83/2018 , 31/2019 и 37/2019 ) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (“Службени гласник РС” бр.72/2018,) као:

**ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ**

**ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ( ПГД) –  
РЕВИТАЛИЗАЦИЈА СЕВЕРНЕ ГРАЂЕВИНЕ – ДОГРАДЊА НАД ОСТАТЦИМА  
ТРПЕЗАРИЈЕ СА ИЗГРАДЊОМ АНЕКСА,  
Црква Св. Апостола Петра и Павла на КП 1/1, К.О. Нови Пазар, у Новом Пазару**

**Радмила Прица , дипл.инж.арх., лиценца број 300 0538 03**

Пројектант:

**ЕЛКОМС д.о.о. БЕОГРАД  
БЕОГРАД, Јужни булевар 144/303А  
Слободан Тошовић**

Одговорно лице/заступник:

Печат:

Потпис:



Број техничке документације: 49/19-1

Место и датум:

Београд, мај 2019. године



**“ЕЛКОМС” Д.О.О.**

**Предузеће за пројектовање , инжењеринг и консалтинг  
Београд**

**1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА  
ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ( ПГД) 1 - АРХИТЕКТУРА**

Одговорни пројектант  
ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ( ПГД) 1 - АРХИТЕКТУРА  
ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ СЕВЕРНЕ ГРАЂЕВИНЕ – ДОГРАДЊУ НАД  
ОСТАТЦИМА ТРПЕЗАРИЈЕ СА ИЗГРАДЊОМ АНЕКСА ,  
Црква Св. Апостола Петра и Павла , на КП 1/1, К.О. Нови Пазар,  
у Новом Пазару

**Радмила Прица , дипл.инж.арх. лиценца број 300 0538 03**

**ИЗЈАВЉУЈЕМ**

1. Да је пројекат у свему у складу са локацијским условима
2. Да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објекта и правилима струке;
3. Да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева.

Одговорни пројектант:

ПГД- ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

1 - АРХИТЕКТУРА

Број лиценце:

**Радмила Прица, дипл.инж.арх.**

**300 0538 03**

Лични печат:

Потпис:



Број техничке документације: 49/19-1

Место и датум:

Београд, мај 2019. године

## 1.5 ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

# ТЕХНИЧКИ ОПИС

## ПГД – ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ РЕВИТАЛИЗАЦИЈА СЕВЕРНЕ ГРАЂЕВИНЕ – ДОГРАДЊА НАД ОСТАТЦИМА ТРПЕЗАРИЈЕ СА ИЗГРАДЊОМ АНЕКСА

### АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИЈА

За потребе Инвеститора СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ ОПШТИНА ЗА РАШКУ ОБЛАСТ –НОВИ ПАЗАР са седиштем у Новом Пазару ул. Миодрага Јовановића бр12 , а на основу Локацијских услова Министарстава грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број ROP-MSGI-30797-LOCH-2/2019 од 29.10.2019. , Услова које је издао Републички завод за заштиту споменика културе број /Реф. 1-1891/2019-1 од 15.10.2019. и Извештаја које је издало Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број 351-03-03867/2019-07 од 14.11.2019. урађен је ПГД – Пројекат за грађевинску дозволу – Ревитализација Северне грађевине – доградња над остатцима трпезарије са изградњом анекса.

Црква Св. Апостола Петра и Павла – Петрова црква је најстарији сачувани споменик средњовековне културе у Србији . То је место за које су везани кључни догађаји династије Немањића утемељивача српске државности и националног идентитета. Овај објекат има посебан историјски значај духовног и државног средишта средњовековне Србије. За споменик културе проглашена је 1948 год.

**ЛОКАЦИЈА:** Црква Св. Апостола Петра и Павла се налази у оквиру просторне културно историјске целине Стари Рас са Сопоћанима проглашене за културно добро 1978 год. и утврђене за непокретно културно добро од изузетног значаја 1987 год. Овај објекат је уписан на Листу светске културне баштине UNESCO-а 1979 год.

**ФУНКЦИЈА:** Почетком последње деценије прошлог века приступило се целовитом решавању заштите уређења Петрове цркве . Пошто комплекс Петрове цркве у Новом Пазару нема одговарајуће пратеће садржаје који су неопходни за функционисање храма и за презентацију споменичких вредности непокретног културног добра, приступило се изради пројекта обнове северне грађевине. Основна концепција заснована је на обнови трпезарије над очуваним остатцима грађевине уз доградњу анекса према истоку.

У нивоу трпезарије, у делимично укопаној етажи организован је простор за кухињу, оставу, санитарни чвор и просторију за смештај инсталација за грејање. Изнад овог дела објекта пројектована је и друга етажа са примарном функцијом парохијског дома, у оквиру које су пројектоване просторије везане за богослужбену функцију храма као активне парохијске цркве (канцеларија, салон , чајна кухиња , толет) и једна просторија која је намењена посетиоцима и у којој ће се налазити изложбена поставка о овом споменику културе. Уз анекс је пројектован и мањи лапидаријум у облику трема, што је произашло из функционалних разлога, али и из потребе спољног обликовања и одговарајућег архитектонског решења унутрашњег изгледа грађевине. Обнова трпезарије заснована је на анализи постојећег стања и аналогијама са грађевинама исте врсте из истог периода. Имајући у виду мали степен очуваности зидова првобитне грађевине примењена је метода рекомпозиције – обнављања основних облика уз коришћење материјала и техника зидања примењених на постојећим грађевинама и зиданим структурама у комплексу. У том смислу, а будући да су просторне могућности то дозвољавале, са унутрашње стране - испред трпезарије, формиран је трем са зиданим ступцима и засведеним отворима покривен једноводним кровом смакнутим у односу на двоводни кров над трпезаријом. Између

трема и постојеће стазе формира се потпорни зид са оградом, због денивелације стазе и нивоа трпезарије.

Димензије и облик основе дефинисани су на основу постојећих зидова над којима се врши обнављање трпезарије. Обимни зид комплекса представља уједно и северни зид трпезарије и дограђеног анекса. Нови унутрашњи – јужни зид дограђеног дела трасиран је на начин да се што је могуће више прати правац обимног зида и да се уједно функционално реши унутрашња организација простора. Дограђени анекс захваљујући конфигурацији терена могао се организовати на две етаже. Завршен је двоводним кровом нешто веће висине у односу на кров трпезарије.

Посебан проблем представљало је спољашње обликовање и успостављање целине грађевине пројектоване применом два различита метода. У том циљу, предвиђена је јединствена материјализација – зидање зидова каменом и покривање грађевине ћерамидом. Разлика између трпезарије и дограђеног анекса огледа се само у примени различите технике зидања, док су архитектонски елементи истог типа, што се првенствено односи на отворе који су са унутрашње стране сви решени као лучно засведени. У спољашњем изгледу примењена је иста техника зидања и на трпезарији и на дограђеном делу, будући да фасадно платно чини уједно и обимни зид комплекса. Разлика на овом изгледу огледа се у примени различитог облика отвора. Док су прозори на трпезарији лучно засведени, на дограђеном анексу су правоугаони. Терен око објекта нивелисан је тако да се омогући приступ трпезарији и сутеренском делу преко трема – на његовом западном углу, односно са најниже коте. Прилаз приземној етажи дограђеног дела остварен је са нивоа постојеће пешачке стазе.

## **КОНСТРУКЦИЈА:**

Објект се гради на остацима претходне грађевине исте намене, тј. трпезарије. Остаци су масивни зидови од камена дебљине од цца 62-135 цм. Дубина фундаирања им је врло мала, приликом ископа истражних јама у циљу геотехничких испитивања тла установљена је код јама b-b 40 см, c-c 18 см и d-d 6 см.

Објект се конструктивно може поделити на 3 целине:

1. трпезарија, која је приземан, једноволумени објект чисте унутрашње висине од 483 цм и унутрашњих димензија основе цца 1496 x 453-574 цм, са тремом целом дужином фасадне стране,
2. једносратни део са пратећим просторијама (кухиња, тоалети итд.), међусратних висина 288 (324)цм + 352 цм и
3. лапидаријум, приземан објект, отворен са једне стране и подом на нивоу спрата претходног дела.

Конструкција новопроектваног дела цркве је зидана конструкција. Фасадни зидови су зидани ломљеним каменом, ојачани скривеним армирано-бетонским вертикалним серклажима димензија пресека 25/25 цм, постављеним у средини зидова и хоризонталним серклажима у нивоу сваке таванице димензија 25/20 цм. Унутрашњи носећи зидови су зидани пуном опеком у продужном малтеру, дебљине су 38 цм, са хоризонталним серклажима у нивоу сваке таванице димензија б/д=38/20 цм и вертикалним серклажима у пресеку са истим зидом димензија 38/38 цм. Веза са зидовима зиданим каменом се остварује преко вертикалних серклажа 38/25 цм.

Делови зидова који су са спољне стране укопани, тако да примају хоризонтални притисак тла, се раде од армираног бетона МБ 30, дебљине су д=25 цм и постављени су у средини зида.

Сви отвори у зидовима су зидани, лучне форме су ка дворишту цркве, а правоугаоне форме са надпрозорницима са спољне стране зидина комплекса, како су се иначе изводили пре неколико векова. Лук код лучних прозора се ради од обрађеног камена, код правоугаоних прозора и врата се прави надпрозорна/надвратна греда од армираног бетона МБ30, ширина попречног пресека је дебљина зида умањена за 20 цм, тј. за облогу од камена, висине су 25 цм.

Међусратне плоче су од лакомонтажних армирано-бетонских плоча (ЛМТ) типа „Ферт“, дебљине 16+4=20 цм. Греде су „утопљене“ у плочу, тј. дебљине су 20 цм и ширине попречног пресека по прорачуну.

Кровна конструкција је класична дрвена конструкција од рогова, рожњача, косника и пајанта, од дрвене грађе II класе и покривена је ћерамидом.

Фундира се делом по постојећим остацима оградног каменог зида дебљине 95 до 115 cm и делом на новим тракастим темељима од армирног бетона МБ30, 40 и 60 cm. Геомеханичка испитивања су установила да геолошки профил терена чине

1) насип дебљине до 1 м од заглињеног шљунка и песковите глине, који је неповољан за фундирање,

2) заглињени шљунак дебљине до 1,3 м, погодан за фундирање и са следећим геомеханичким параметрима: запреминска тежина,  $\gamma=18,70 \text{ KN/m}^3$ ,  $\phi=33^\circ$ ,  $c=10 \text{ KN/m}^2$  и модул стишљивости,  $E=8000-25000 \text{ KN/m}^2$  за напон испод темеља  $\sigma=100-200 \text{ KN/m}^2$

3) пешчар, од дубина 0,9-2,0 м, дебљине преко 50 м, погодан за фундирање и са следећим геомеханичким параметрима: запреминска тежина,  $\gamma=18,00 \text{ KN/m}^3$ ,  $\phi=33^\circ$ ,  $c=22 \text{ KN/m}^2$  и модул стишљивости,  $E=8000-20000 \text{ KN/m}^2$  за напон испод темеља  $\sigma=100-200 \text{ KN/m}^2$

Носивост тла је  $\sigma=180 \text{ KN/m}^2$ .

Изабрано је фундирање на коти 493,50 м, што даје најмању дубину фундирања од 0,83 м. У том циљу је одлучено да се сви постојећи зидови президају и да се испод њих ураде армирано бетонске траке ширина по прорачуну носивости тла испод њих и дебљине 50 cm.

На неким деловим објекта он је укопан, тако да се хоризонталан притисак тла прихвата армирано-бетонским зидовим дебљине 25 cm.

Оптерећења на конструкцију са којима се ушло у прорачун су следећа:

1. стално оптерећење од сопствене тежине конструкције, облога, изолација, кровног покривача и сл.,
2. стално оптерећење од хоризонталног притиска тла у миру на укопане зидове,
3. корисно оптерећење од  $2,00 \text{ KN/m}^2$  по плочи спрата,
4. корисно оптерећење од  $1,50 \text{ KN/m}^2$  по таванској плочи,
5. повремено оптерећење од снега од  $1,00 \text{ KN/m}^2$  основе крова,
6. ветар
7. сеизмички утицаји нису узети у обзир с'обзиром на малу висину објекта и велику дебљину зидова зиданих од пуне опеке или камена они нису меродавни.

Хоризонталну стабилност обезбеђују зидови од камена или опеке у оба правца. Њој доприносе у међуспратне плоче, велика маса зидова од камена, као и вертикални и хоризонтални серклажи од армираног бетона. Хоризонтални серклажи ће се армирати подужном арматуром од мин. 4Ø12, уз. Ø8/25, вертикални серклажи ће се армирати подужном арматуром од мин. 4Ø14, уз. Ø8/25. Арматура за све армирано-бетонске елементе је квалитета Б500Б.

Прорачун статичких утицаја је урађен помоћу програма Tower 6.0, на 3D моделу, који је делимично упростио геометрију објекта, која је прилично сложена, али увек се држећи на страни сигурности.

**ОБРАДА:** У трпезарији / вишенаменској сали обрада зида са унутрашње стране је камен пешчар притесан у слободном слогу. Плафон у трпезарији је малтерисан, глетован и фарбан, и на њега се као декоративни елементи постављају дрвене греде / положај греда је назначен у пројекту на цртежу основе спрата/. У осталим просторијама се предвиђа малтерисање, глетовање и фарбање плафона и зидова. На зидове санитарних чворова поставља се керамика до плафона, као и у кухињама до висине 1.5 м на појединим зидовима. Боја зида и плафона у договору са корисником.

**ПОДОВИ:** Обрада пода у трпезарији су плоче камена пешчара. У степенишном простору, сутерену, тоалетима, кухињама и ходнику је керамика. Врста и структура керамике у договору са корисником. У канцеларији, изложбеном простору и салону предвиђа се паркет као подна облога.

**ФАСАДНИ ЗИДОВИ:** Корпус северне грађевине састоји се из два основна дела која су пројектована применом два различита метода. Над постојећим остацима је методом

рекомпозиције пројектована трпезарија, као приземна грађевина покривена двоводним кровом који је покривен ћерамидом.

Зидови се обнављају у дебљини постојећих на које се надовезују уз примену оригиналне технике зидања (дат детаљ у пројекту). Зид се каменом пешчаром, притесаним у слободном слогу без редова, са два лица и испуном од трапанца. Из статичких разлога дозвољава се унутар зидова израда армирано бетонских вертикалних и хоризонталних серклажа. Иста техника зидања примењује се и при зидању обимног зида. Ступци испред трпезарије зидају се у нешто правилнијем слогу у складу са геометријом тог архитектонског елемента, каменом пешчаром, а простор између њих завршава се луком од сводара неједнаке висине. Парапет између стубаца зида се у правилним редовима мање висине од редова на ступцима и то каменом трахитом црвенкасте боје, као ступци на јужној капији.

Дограђени део је пројектован у наставку трпезарије, са северним зидом на траси обимног зида (према графичким прилозима). Унутрашњи фасадни зид је трасиран да приближно паралелно прати правац обимног зида, док су унутрашњи зидови пројектовани у складу са основним масивним конструктивним склопом, тако да се положај зидова у сутерену понавља и на горњој приземној етажи. Фасадни зидови дограђеног дела грађевине (осим спољног северног зида) зидају се каменом пешчаром исте текстуре и боје као што је камен на трпезарији, али у правилнијем слогу, са хоризонталним редовима, на начин како је озидан и оградни зид на јужној страни (дат детаљ у пројекту). Сви отвори за прозоре и врата лучно су засведени и зидају се техником наизменичне примене везача и дужњака по висини, док се лукови зидају сводарима од камена уз одговарајућу оплату. Дограђени део, као и трпезарију, завршити двоводним кровом нешто веће висине, што је условљено неопходном висином сутеренских и приземних просторија. И на овом делу грађевине предвидети дрвену кровну конструкцију на две воде и покривање крова ћерамидом.

#### **ПРЕГРАДНИ ЗИДОВИ:**

Унутрашњи зидови зидани су пуном опеком. Санитарни чвор и кухињу обрадити и опремити у складу са савременим потребама и захтевима корисника.

**ПЛАФОНИ:** Плафони су малтерисани и фарбани дисперзивним фарбама .

**ФАСАДА:** Зидови се обнављају у дебљини постојећих на које се надовезују уз примену оригиналне технике зидања (дат детаљ у пројекту). Зид се каменом пешчаром, притесаним у слободном слогу без редова, са два лица и испуном од трапанца. Из статичких разлога дозвољава се унутар зидова израда армирано бетонских вертикалних и хоризонталних серклажа. Иста техника зидања примењује се и при зидању обимног зида. Ступци испред трпезарије зидају се у нешто правилнијем слогу у складу са геометријом тог архитектонског елемента, каменом пешчаром, а простор између њих завршава се луком од сводара неједнаке висине. Парапет између стубаца зида се у правилним редовима мање висине од редова на ступцима и то каменом трахитом црвенкасте боје, као ступци на јужној капији.

**КРОВ:** Предвиђен је двоводан кров покривен ћерамидом.

**СТОЛАРИЈА:** Предвидјена је спољна дрвена столарија са термо стаклом.

У складу са условима Министарства културе и информисања Републике Србије за предузимање мера техничке заштите за израду пројекта обнове северне грађевине, у току израде те пројектне документације биће остварена сарадња са Републичким заводом за заштиту споменика културе. У оквиру те сарадње биће разрађени по потреби детаљи везани за технику зидања, елементе на фасадама, столарске радове у склопу фасадних зидова и др.

Радови се морају изводити уз стални конзерваторски надзор и морају бити праћени

одговарајућом техничком и фото документацијом. . Према условима који су дати од РЗЗСК , мора се урадити програм археолошких истраживања и исти спровести. Потребно је приликом извођења обезбедити надзор РЗЗСК / Републичког завода за заштиту споменика и културе / Планирати изразу Пројекта изведеног стања.

Подлоге за рад коришћене од Републичког завод за заштиту споменика културе – Београд, корекције рађене уз сагласност корисника.

## **ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ**

Предвиђају се водоводне и канализационе инсталације са постављањем одговарајуће галантерије и опреме, у свему према потребама објекта и новопроектваном стању.

На локацији и у објекту предвиђена је следећа инсталација водовода:

- инсталација водовода санитарне воде за објекат
- унутрашња хидрантска мрежа
- спољна хидрантска мрежа

На локацији и у објекту предвиђено је одводњавање следећих канализационих вода:

- санитарне фекалне воде
- кишне воде ( са објекта и припадајућих површина )

Прикључак објекта на водоводну и канализациону спољну мрежу биће реализован у складу са техничким условима добијеним од стране надлежног јавног комуналног предузећа.

## **ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ**

Прикључак објекта на спољну нисконапонску електродистрибутивну мрежу, као и начин и место мерења утрошене електричне енергије, биће реализован у складу са техничким условима добијеним од стране надлежног електродистрибутивног предузећа.

Потребна електрична снага за напајање овог објекта, односно планирано максимално једновременно оптерећење износи  $P_{mj}=22,15kW$ , што одговара нн прекидачима – лимитаторима од 32А.

Предвиђају се следеће електроенергетске инсталације:

- напајање електричном енергијом (напојни вод унутрашњег прикључка са мереном струјом - од мерног ормана до главног разводног ормана у објекту),
- осветљење (опште, противпанично, декоративно, наменско),
- прикључнице опште намене,
- прикључнице за потребе радних места,
- прикључнице и изводи јаке струје посебне намене (за потребе напајања потрошача електричне енергије предвиђене осталим фазама пројектовања архитектонско-грађевински део, термотехничке инсталације, инсталације водовода и канализације, телекомуникационе и сигналне инсталације),
- темељни уземљивач,
- громобранска инсталација.

## ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Прикључак објекта на спољну телекомуникациону мрежу биће реализован у складу са техничким условима добијеним од стране надлежног телекомуникационог предузећа.

За објекат су потребне две телефонске линије – два телефонска броја.  
Предвиђају се следеће телекомуникационе и сигналне инсталације:

- телефонска инсталација,
- интерфонска инсталација,
- ртв инсталација,
- систем за дојаву пожара,
- инсталација видео надзора,
- структурна рачунарска мрежа,
- систем за мултимедијалну презентацију.

## ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Предвиђа се радијаторско грејање где се топлотна енергија добија из сопствене котларнице на чврсто гориво – пелет.

За просторије салона, канцеларије и изложбеног простора предвиђа се хлађење мобилним клима уређајима.



Одговорни пројектант:

дипл. инг. арх. Радмила Прица  
бр. лиценце 300 0538 03



## 1.6. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

### 1.6.1 ПРЕГЛЕД ПОВРШИНА

| ПОВРШИНЕ - СУТЕРЕН |                                 |                   |            |              |          |       |
|--------------------|---------------------------------|-------------------|------------|--------------|----------|-------|
| БРОЈ               | НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ                | ОПИС ПОДА         | ОПИС ЗИДА  | ОПИС ПЛАФОНА | П(м2)    | О (м) |
| 1                  | ОСТАВА                          | ГРАНИТНА КЕРАМИКА | ДИСПЕРЗИЈА | ДИСПЕРЗИЈА   | 14.75    | 16.07 |
| 2                  | ПРОСТОРИЈА ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ | ГРАНИТНА КЕРАМИКА | ДИСПЕРЗИЈА | ДИСПЕРЗИЈА   | 13.89    | 16.20 |
| 3а                 | ПРЕДПРОСТОР ТОАЛЕТА - Ж         | ГРАНИТНА КЕРАМИКА | КЕРАМИКА   | ДИСПЕРЗИЈА   | 2.87     | 6.78  |
| 3б                 | ТОАЛЕТ - Ж                      | ГРАНИТНА КЕРАМИКА | КЕРАМИКА   | ДИСПЕРЗИЈА   | 2.77     | 6.67  |
| 3в                 | ПРЕДПРОСТОР ТОАЛЕТА - М         | ГРАНИТНА КЕРАМИКА | КЕРАМИКА   | ДИСПЕРЗИЈА   | 2.87     | 6.78  |
| 3г                 | ТОАЛЕТ - М                      | ГРАНИТНА КЕРАМИКА | КЕРАМИКА   | ДИСПЕРЗИЈА   | 2.56     | 6.41  |
| 4                  | ХОДНИК                          | ГРАНИТНА КЕРАМИКА | ДИСПЕРЗИЈА | ДИСПЕРЗИЈА   | 12.54    | 16.98 |
| УКУПНО:            |                                 |                   |            |              | 52.25 м2 |       |

БРУТО ПОВРШИНА СУТЕРЕНА: 88.90 м2

| ПОВРШИНЕ - ПРИЗЕМЉЕ |                                |                      |                                               |              |           |       |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|-------|
| БРОЈ                | НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ               | ОПИС ПОДА            | ОПИС ЗИДА                                     | ОПИС ПЛАФОНА | П(м2)     | О (м) |
| 5                   | ТРПЕЗАРИЈА И ВИШЕНАМЕНСКА САЛА | ПЛОЧЕ КАМЕНА ПЕШЧАРА | - КАМЕН ПЕШЧАР<br>ПРИТЕСАН<br>- СЛОБОДАН СЛОГ | ДИСПЕРЗИЈА   | 81.06     | 40.17 |
| 6                   | КУХИЊА                         | ГРАНИТНА КЕРАМИКА    | ДИСПЕРЗИЈА                                    | ДИСПЕРЗИЈА   | 18.74     | 17.25 |
| 7                   | ТРЕМ                           | ПЛОЧЕ КАМЕНА ПЕШЧАРА | - КАМЕН ПЕШЧАР<br>ПРИТЕСАН<br>- ПРАВИЛАН СЛОГ | ДИСПЕРЗИЈА   | 22.94     | 33.68 |
| 8                   | СТЕПЕНИШТЕ                     | ГРАНИТНА КЕРАМИКА    | ДИСПЕРЗИЈА                                    | ДИСПЕРЗИЈА   | 7.16      | 13.24 |
| УКУПНО:             |                                |                      |                                               |              | 129.90 м2 |       |

БРУТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА: 188.60 м2

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ( сутерен и приземље) | 182.15 м2 |
|--------------------------------------------|-----------|

| ПОВРШИНЕ - СПРАТ |                       |                      |                                                          |              |          |       |
|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------|-------|
| БРОЈ             | НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ      | ОПИС ПОДА            | ОПИС ЗИДА                                                | ОПИС ПЛАФОНА | П(м2)    | О (м) |
| 1                | ЛАПИДАРИЈУМ           | ПЛОЧЕ КАМЕНА ПЕШЧАРА | - КАМЕН ПЕШЧАР<br>ПРИТЕСАН<br>- СЛОБОДАН / ПРАВИЛАН СЛОГ | ДИСПЕРЗИЈА   | 7.85     | 13.00 |
| 2                | САЛОН                 | ПАРКЕТ               | ДИСПЕРЗИЈА                                               | ДИСПЕРЗИЈА   | 14.75    | 16.07 |
| 3                | КАНЦЕЛАРИЈА           | ПАРКЕТ               | ДИСПЕРЗИЈА                                               | ДИСПЕРЗИЈА   | 16.13    | 16.61 |
| 4                | ЧАЈНА КУХИЊА          | ГРАНИТНА КЕРАМИКА    | ДИСПЕРЗИЈА/КЕРАМИКА                                      | ДИСПЕРЗИЈА   | 5.63     | 10.09 |
| 5                | ПРЕДПРОСТОР ТОАЛЕТА   | ГРАНИТНА КЕРАМИКА    | КЕРАМИКА                                                 | ДИСПЕРЗИЈА   | 2.87     | 6.78  |
| 5а               | ТОАЛЕТ                | ГРАНИТНА КЕРАМИКА    | КЕРАМИКА                                                 | ДИСПЕРЗИЈА   | 2.78     | 6.67  |
| 6                | ИЗЛОЖБЕНИ ПРОСТОР     | ПАРКЕТ               | ДИСПЕРЗИЈА                                               | ДИСПЕРЗИЈА   | 18.73    | 17.24 |
| 7                | ХОДНИК СА СТЕПЕНИЦАМА | ГРАНИТНА КЕРАМИКА    | ДИСПЕРЗИЈА                                               | ДИСПЕРЗИЈА   | 19.75    | 20.19 |
| УКУПНО:          |                       |                      |                                                          |              | 88.49 м2 |       |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА СПРАТА  | 88.49 м2  |
| УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА СПРАТА | 131.37 м2 |

| ПОВРШИНЕ - ОБЈЕКАТ |               |                |
|--------------------|---------------|----------------|
| ЕТАЖА              | НЕТО ПОВРШИНА | БРУТО ПОВРШИНА |
| СУТЕРЕН            | 52.25         | 88.90          |
| ПРИЗЕМЉЕ           | 129.9         | 188.60         |
| СПРАТ              | 88.49         | 131.37         |
| УКУПНО ОБЈЕКАТ:    | 270.64 m2     | 408.87 m2      |

**УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА: 270.64 m2**

**УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА: 408.87 m2**

**ПОВРШИНА ЗЕМЉИШТА ПОД ОБЈЕКТОМ/ЗАУЗЕТОСТ: 289.53 m2**

## 1.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

### - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| 1. Ситуација                 | P 1:200 |
| 2. Основа                    | P 1:100 |
| 3. Пресеци и спољашњи изглед | P 1:100 |



### - НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| 1. Ситуација - кров                        | P 1:200 |
| 1а. Ситуација – основа сутерена и приземља | P 1:200 |
| 2. Основа темеља                           | P 1:100 |
| 3. Основа сутерена и приземља              | P 1:100 |
| 4. Основа спрата                           | P 1:100 |
| 5. Основа тавана                           | P 1:100 |
| 6. Основа кровне конструкције              | P 1:100 |
| 7. Основа крова                            | P 1:100 |
| 8. Пресек а-а                              | P 1:100 |
| 9. Пресеци b-b, c-c и d-d                  | P 1:100 |
| 10. Пресеци e-e, f-f и g-g                 | P 1:100 |
| 11. Изгледи                                | P 1:100 |
| 12. Детаљ технике зидања                   | P 1:20  |
| - Шеме столарије и браварије               |         |

### - СИНТЕЗНИ ПРИКАЗ

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| 1. Упоредни приказ комплекса | P 1:200 |
|------------------------------|---------|


***ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ***




ЛЕГЕНДА

- ПОСТОЈЕЋЕ
- 1. Црква
- 2. Звоник
- 3. Оградни зид
- 4. Северна грађевина

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА СЕВЕРНЕ ГРАЂЕВИНЕ - ДОГРАДЊА НАД ОСТАТЦИМА ТРПЕЗАРИЈЕ СА ИЗГРАДЊОМ АНЕКСА

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                       |                |                                                                                       |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <div><div>ЕЛКОМС ДОО</div><div>Пројектовање, инжењеринг и консалтинг</div><div>Београд, Јужни булевар 144/303А</div><div>тел. 011/34-44-658; факс 011/24-52-168</div></div> |                                                                                                                         |                                                                                       |                |                                                                                       |               |
| ИНВЕСТИТОР                                                                                                                                                                                                                                                       | Српска православна црквена општина за Рашку област-Нови Пазар са седиштем у Новом Пазару ул. Мисодрга Јовановића бр. 12 |                                                                                       |                |                                                                                       |               |
| ОБЈЕКАТ И МЕСТО ГРАДЊЕ                                                                                                                                                                                                                                           | Црква Св. Апостола Петра и Павла у Новом Пазару, КП1/1, К.О. Нови Пазар                                                 |                                                                                       |                |                                                                                       |               |
| ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ                                                                                                                                                                                                                                     | ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕИНСКУ ДОЗВОЛУ (ПГД)                                                                                    |                                                                                       |                |                                                                                       |               |
| ПРОЈЕКАТ                                                                                                                                                                                                                                                         | 1- АРХИТЕКТУРА                                                                                                          |                                                                                       |                |                                                                                       |               |
| НАЗИВ ЦРТЕЖА                                                                                                                                                                                                                                                     | СИТУАЦИЈА - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ                                                                                             |                                                                                       |                |                                                                                       |               |
| ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ                                                                                                                                                                                                                                             | Радмила Прица дипл.инж.арх.<br>Лиценца бр. 300 0538 03                                                                  |  |                |  |               |
| САРАДНИК                                                                                                                                                                                                                                                         | Марија Миленковић Ранчић дипл.инж.арх.                                                                                  |                                                                                       |                |                                                                                       |               |
| БРОЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ                                                                                                                                                                                                                                      | 49/19-1                                                                                                                 | РАЗМЕРА 1:200                                                                         | ДАТУМ 05.2019. |                                                                                       | БРОЈ ЦРТЕЖА 1 |






РЕВИТАЛИЗАЦИЈА СЕВЕРНЕ ГРАЂЕВИНЕ -  
ДОГРАДЊА НАД ОСТАТЦИМА ТРПЕЗАРИЈЕ СА ИЗГРАДЊОМ АНЕКСА

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                       |                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <div><div></div><div>ЕЛКОМС ДОО<br/>Пројектовање, инжењеринг и консалтинг<br/>Београд, Јужни булевар 144/303А<br/>тел. 011/34-44-658; факс 011/24-52-168</div></div> |                                                                                                                         |                                                                                       |                |               |
| ИНВЕСТИТОР                                                                                                                                                                                                                                                | Српска православна црквена општина за Рашку област-Нови Пазар са седиштем у Новом Пазару ул. Миодрага Јовановића бр. 12 |                                                                                       |                |               |
| ОБЈЕКАТ И МЕСТО ГРАДЊЕ                                                                                                                                                                                                                                    | Црква Св. Апостола Петра и Павла у Новом Пазару, КП1/1, К.О. Нови Пазар                                                 |                                                                                       |                |               |
| ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ                                                                                                                                                                                                                              | ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕИНСКУ ДОЗВОЛУ (ПГД)                                                                                    |                                                                                       |                |               |
| ПРОЈЕКАТ                                                                                                                                                                                                                                                  | 1- АРХИТЕКТУРА                                                                                                          |                                                                                       |                |               |
| НАЗИВ ЦРТЕЖА                                                                                                                                                                                                                                              | ОСНОВА - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ                                                                                                |                                                                                       |                |               |
| ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ                                                                                                                                                                                                                                      | Радмила Прица дипл.инг.арх.<br>Лиценца бр. 300 0538 03                                                                  |  |                |               |
| САРАДНИК                                                                                                                                                                                                                                                  | Марија Миленковић Ранчић дипл.инг.арх.                                                                                  |                                                                                       |                |               |
| БРОЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ                                                                                                                                                                                                                               | 49/19-1                                                                                                                 | РАЗМЕРА 1:100                                                                         | ДАТУМ 05.2019. | БРОЈ ЦРТЕЖА 2 |







ПРЕСЕК a-a



ПРЕСЕК b-b



СПОЉАШЊИ ПИЗГЛЕД





РЕВИТАЛИЗАЦИЈА СЕВЕРНЕ ГРАЂЕВИНЕ -  
ДОГРАДЊА НАД ОСТАТЦИМА ТРПЕЗАРИЈЕ СА ИЗГРАДЊОМ АНЕКСА

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                       |                |               |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>ЕЛКОМС ДОО<br/>Пројектовање, инжењеринг и консалтинг<br/>Београд, Јужни булевар 144/303А<br/>тел. 011/34-44-658; факс 011/24-52-168</div> |                                                                                                                            |  |                |               |                                                                                       |
| ИНВЕСТИТОР                                                                                                                                                                                                                           | Српска православна црквена општина за Рашку област-Нови Пазар са седиштем у Новом Пазару<br>ул. Миодрага Јовановића бр. 12 |                                                                                       |                |               |                                                                                       |
| ОБЈЕКАТ И МЕСТО ГРАДЊЕ                                                                                                                                                                                                               | Црква Св. Апостола Петра и Павла у Новом Пазару, КП1/1, К.О. Нови Пазар                                                    |                                                                                       |                |               |                                                                                       |
| ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ                                                                                                                                                                                                         | ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕИНСКУ ДОЗВОЛУ (ПГД)                                                                                       |                                                                                       |                |               |                                                                                       |
| ПРОЈЕКАТ                                                                                                                                                                                                                             | 1- АРХИТЕКТУРА                                                                                                             |                                                                                       |                |               |                                                                                       |
| НАЗИВ ЦРТЕЖА                                                                                                                                                                                                                         | ПРЕСЕЦИ И СПОЉАШЊИ ИЗГЛЕД - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ                                                                                |                                                                                       |                |               |                                                                                       |
| ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ                                                                                                                                                                                                                 | Радмила Прица дипл.инг.арх.<br>Лиценца бр. 300 0538 03                                                                     |                                                                                       |                |               |  |
| САРАДНИК                                                                                                                                                                                                                             | Марија Миленковић Ранчић дипл.инг.арх.                                                                                     |                                                                                       |                |               |                                                                                       |
| БРОЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ                                                                                                                                                                                                          | 45/19-2                                                                                                                    | РАЗМЕРА 1:100                                                                         | ДАТУМ 05.2019. | БРОЈ ЦРТЕЖА 3 |                                                                                       |



***НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ***



| ПОВРШИНЕ - ОБЈЕКАТ |               |                |
|--------------------|---------------|----------------|
| ЕТАЖА              | НЕТО ПОВРШИНА | БРУТО ПОВРШИНА |
| СУТЕРЕН            | 52.25         | 88.90          |
| ПРИЗЕМЉЕ           | 129.9         | 188.60         |
| СПРАТ              | 88.49         | 131.37         |
| УКУПНО ОБЈЕКАТ:    | 270.64 m2     | 408.87 m2      |

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА: 270.64 м2  
УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА: 408.87 м2  
ПОВРШИНА ЗЕМЉИШТА ПОД ОБЈЕКТОМ/ЗАУЗЕТОСТ: 289.53 м2

ЛЕГЕНДА

- ПОСТОЈЕЋЕ
- 1. Црква
- 2. Звоник
- 3. Оградни зид



- НОВОПРОЈЕКТОВАНО
- 4. Северна грађевина

|                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                  |                                                                                       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |                                                                                                                            | ЕЛКОМС ДОО<br>Пројектовање, инжењеринг и консалтинг<br>Београд, Јужни булевар 144/303А<br>тел. 011/34-44-658; факс 011/24-52-168 |                                                                                       |                  |
| ИНВЕСТИТОР                                                                            | Српска православна црквена општина за Рашку област-Нови Пазар са седиштем у Новом Пазару<br>ул. Миодрага Јовановића бр. 12 |                                                                                                                                  |                                                                                       |                  |
| ОБЈЕКАТ И<br>МЕСТО ГРАДЊЕ                                                             | Црква Св. Апостола Петра и Павла у Новом Пазару,<br>КП1/1, К.О. Нови Пазар                                                 |                                                                                                                                  |                                                                                       |                  |
| ВРСТА ТЕХНИЧКЕ<br>ДОКУМЕНТАЦИЈЕ                                                       | ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕИНСКУ ДОЗВОЛУ (ПГД)                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                                       |                  |
| ПРОЈЕКАТ                                                                              | 1- АРХИТЕКТУРА                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                       |                  |
| НАЗИВ ЦРТЕЖА                                                                          | СИТУАЦИЈА - КРОВ - НОВОПРОЈЕКТОВАНО                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                       |                  |
| ОДГОВОРНИ<br>ПРОЈЕКТАНТ                                                               | Радмила Прица дипл.инг.арх.<br>Лиценца бр. 300 0538 03                                                                     |                                                                                                                                  |  |                  |
| САРАДНИК                                                                              | Марија Миленковић Ранчић дипл.инг.арх.                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                       |                  |
| БРОЈ ТЕХНИЧКЕ<br>ДОКУМЕНТАЦИЈЕ                                                        | 49/19-1                                                                                                                    | РАЗМЕРА<br>1:200                                                                                                                 | ДАТУМ<br>05.2019.                                                                     | БРОЈ ЦРТЕЖА<br>1 |









| ПОВРШИНЕ - ОБЈЕКАТ |               |                |
|--------------------|---------------|----------------|
| ЕТАЖА              | НЕТО ПОВРШИНА | БРУТО ПОВРШИНА |
| СУТЕРЕН            | 52.25         | 88.90          |
| ПРИЗЕМЉЕ           | 129.9         | 188.60         |
| СПРАТ              | 88.49         | 131.37         |
| УКУПНО ОБЈЕКАТ:    | 270.64 m2     | 408.87 m2      |


УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА: 270.64 м2  
УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА: 408.87 м2  
ПОВРШИНА ЗЕМЉИШТА ПОД ОБЈЕКТОМ/ЗАУЗЕТОСТ: 289.53 м2

ЛЕГЕНДА

- ПОСТОЈЕЋЕ
- 1. Црква
- 2. Звоник
- 3. Оградни зид


- НОВОПРОЈЕКТОВАНО
- 4. Северна грађевина

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА СЕВЕРНЕ ГРАЂЕВИНЕ -  
ДОГРАДЊА НАД ОСТАТЦИМА ТРПЕЗАРИЈЕ СА ИЗГРАДЊОМ АНЕКСА

|                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                         | <b>ЕЛКОМС ДОО</b><br>Пројектовање, инжењеринг и консалтинг<br>Београд, Јужни булевар 144/303А<br>тел. 011/34-44-658; факс 011/24-52-168 |                |                                                                                       |
| ИНВЕСТИТОР                                                                            | Српска православна црквена општина за Рашку област-Нови Пазар са седиштем у Новом Пазару ул. Миодрaга Јовановића бр. 12 |                                                                                                                                         |                |                                                                                       |
| ОБЈЕКАТ И МЕСТО ГРАДЊЕ                                                                | Црква Св. Апостола Петра и Павла у Новом Пазару, КП1/1, К.О. Нови Пазар                                                 |                                                                                                                                         |                |                                                                                       |
| ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ                                                          | ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕИНСКУ ДОЗВОЛУ (ПГД)                                                                                    |                                                                                                                                         |                |                                                                                       |
| ПРОЈЕКАТ                                                                              | 1- АРХИТЕКТУРА                                                                                                          |                                                                                                                                         |                |                                                                                       |
| НАЗИВ ЦРТЕЖА                                                                          | СИТУАЦИЈА - ОСНОВА СУТЕРЕНА И ПРИЗЕМЉА - НОВОПРОЈЕКТОВАНО                                                               |                                                                                                                                         |                |                                                                                       |
| ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ                                                                  | Радмила Прица дипл.инг.арх.<br>Лиценца бр. 300 0538 03                                                                  |                                                    |                |  |
| САРАДНИК                                                                              | Марија Миленковић Ранчић дипл.инг.арх.                                                                                  |                                                                                                                                         |                |                                                                                       |
| БРОЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ                                                           | 49/19-1                                                                                                                 | РАЗМЕРА 1:200                                                                                                                           | ДАТУМ 05.2019. | БРОЈ ЦРТЕЖА 1А                                                                        |









■ постојећи зидови - обнова    ■ нови зидови од камена - дограђено    □ нови зидови од опеке- дограђено    ■ армирани бетон - ново

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА СЕВЕРНЕ ГРАЂЕВИНЕ -  
ДОГРАДЊА НАД ОСТАТЦИМА ТРПЕЗАРИЈЕ СА ИЗГРАДЊОМ АНЕКСА

|                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                  |                                                                                       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |                                                                                                                            | ЕЛКОМС ДОО<br>Пројектовање, инжењеринг и консалтинг<br>Београд, Јужни булевар 144/303А<br>тел. 011/34-44-658; факс 011/24-52-168 |                                                                                       |                  |
| ИНВЕСТИТОР                                                                            | Српска православна црквена општина за Рашку област-Нови Пазар са седиштем у Новом Пазару<br>ул. Миодрага Јовановића бр. 12 |                                                                                                                                  |                                                                                       |                  |
| ОБЈЕКАТ И<br>МЕСТО ГРАДЊЕ                                                             | Црква Св. Апостола Петра и Павла у Новом Пазару,<br>КП1/1, К.О. Нови Пазар                                                 |                                                                                                                                  |                                                                                       |                  |
| ВРСТА ТЕХНИЧКЕ<br>ДОКУМЕНТАЦИЈЕ                                                       | ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕИНСКУ ДОЗВОЛУ (ПГД)                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                                       |                  |
| ПРОЈЕКАТ                                                                              | 1- АРХИТЕКТУРА                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                       |                  |
| НАЗИВ ЦРТЕЖА                                                                          | ОСНОВА ТЕМЕЉА - НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                       |                  |
| ОДГОВОРНИ<br>ПРОЈЕКТАНТ                                                               | Радмила Прица дипл.инг.арх.<br>Лиценца бр. 300 0538 03                                                                     |                                                                                                                                  |  |                  |
| САРАДНИК                                                                              | Марија Миленковић Ранчић дипл.инг.арх.                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                       |                  |
| БРОЈ ТЕХНИЧКЕ<br>ДОКУМЕНТАЦИЈЕ                                                        | 49/19-1                                                                                                                    | РАЗМЕРА<br>1:100                                                                                                                 | ДАТУМ<br>05.2019.                                                                     | БРОЈ ЦРТЕЖА<br>2 |







ПОДОВИ НА ТЛУ

PNT1

- ГРАНИТНА КЕРАМИКА 1 цм
- ЦЕМЕНТНА КОШУЉИЦА 5 цм
- СТИРОДУР 10 цм
- ЛАКОАРИРАНА БЕТОНСКА ПЛОЧА 10 цм
- ЦЕМЕНТНА КОШУЉИЦА 5 цм
- ХИДРОИЗОЛАЦИЈА ( СБС БИТУМ.ТРАКА 4 мм)
- МРШАВ БЕТОН 5 цм
- ШЉУНАК 10 цм

PNT1a

- ПЛОЧЕ КАМЕНА ПЕШЧАРА 2 цм
- ЦЕМЕНТНА КОШУЉИЦА 5 цм
- СТИРОДУР 10 цм
- ЛАКОАРИРАНА БЕТОНСКА ПЛОЧА 10 цм
- ЦЕМЕНТНА КОШУЉИЦА 5 цм
- ХИДРОИЗОЛАЦИЈА ( СБС БИТУМ.ТРАКА 4 мм)
- МРШАВ БЕТОН 5 цм
- ШЉУНАК 10 цм

PNT2

- ПЛОЧЕ КАМЕНА ПЕШЧАРА 2 цм
- ЦЕМЕНТНА КОШУЉИЦА 5 цм
- ЛАКОАРИРАНА БЕТОНСКА ПЛОЧА 10 цм
- ЦЕМЕНТНА КОШУЉИЦА 5 цм
- ХИДРОИЗОЛАЦИЈА ( СБС БИТУМ.ТРАКА 4 мм)
- МРШАВ БЕТОН 5 цм
- ШЉУНАК 10 цм

КРОВ

KK

- ЋЕРАМИДА
- ЛЕТВЕ У ДВА ПРАВЦА
- ПАРПРОПУСНА ВОДОНЕПРОПУСНА ФОЛИЈА
- ЦОЛОВА ДАСКА
- РОГ

СПОЉНИ ЗИДОВИ

SZ1

- КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - СЛОБОДАН СЛОГ
- / Заштита камена водо-одбојном импрегнацијом "Koster Siloxan"/
- ТРАПАНАЦ
- КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - СЛОБОДАН СЛОГ
- Заштита камена водо-одбојном импрегнацијом "Koster Siloxan"/
- КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - СЛОБОДАН СЛОГ
- / Заштита камена водо-одбојном импрегнацијом "Koster Siloxan"/
- ТРАПАНАЦ
- КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - СЛОБОДАН СЛОГ
- ТЕРМО МАЛТЕР 5 цм

SZ2

- КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - ПРАВИЛАН СЛОГ
- /Заштита камена водо-одбојном импрегнацијом "Koster Siloxan"/
- ТРАПАНАЦ
- КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - ПРАВИЛАН СЛОГ
- ТЕРМО МАЛТЕР 5 цм

SZ2a

- КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - ПРАВИЛАН СЛОГ
- /Заштита камена водо-одбојном импрегнацијом "Koster Siloxan"/
- ТРАПАНАЦ
- КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - ПРАВИЛАН СЛОГ
- /Заштита камена водо-одбојном импрегнацијом "Koster Siloxan"

УКОПАНИ ЗИД

UKZ 1

- КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - ПРАВИЛАН СЛОГ
- /Заштита камена водо-одбојном импрегнацијом "Koster Siloxan"
- на делу зида изнад земље/
- ХИДРОИЗОЛАЦИЈА ( "Koster Deuxan 2C")
- АБ ЗИД 25 цм
- КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - ПРАВИЛАН СЛОГ
- ТЕРМО МАЛТЕР 5 цм

UKZ 2

- КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - ПРАВИЛАН СЛОГ
- /Заштита камена водо-одбојном импрегнацијом "Koster Siloxan"/
- ХИДРОИЗОЛАЦИЈА ( ПЕНЕТРАН ПРЕМАЗ "Koster NB-1 Grey" )
- АБ ЗИД 25 цм
- КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - ПРАВИЛАН СЛОГ
- / део зида када изађе из земље/
- /Заштита камена водо-одбојном импрегнацијом "Koster Siloxan"/

УНУТРАШЊИ ЗИДОВИ

UZ1

- КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - СЛОБОДАН СЛОГ
- Заштита камена водо-одбојном импрегнацијом "Koster Siloxan"/
- ТРАПАНАЦ
- КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - СЛОБОДАН СЛОГ
- ПРОДУЖНИ МАЛТЕР

UZ2

- МАЛТЕР 2.5 цм
- ПУНА ОПЕКА 38 цм
- ПРОДУЖНИ МАЛТЕР

UZ3

- МАЛТЕР 2.5 цм
- ПУНА ОПЕКА 12 цм
- ПРОДУЖНИ МАЛТЕР

ПОВРШИНЕ - СУТЕРЕН

| БРОЈ    | НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ                | ОПИС ПОДА         | ОПИС ЗИДА  | ОПИС ПЛАФОНА | П(м2)    | О (м) |
|---------|---------------------------------|-------------------|------------|--------------|----------|-------|
| 1       | ОСТАВА                          | ГРАНИТНА КЕРАМИКА | ДИСПЕРЗИЈА | ДИСПЕРЗИЈА   | 14.75    | 16.07 |
| 2       | ПРОСТОРИЈА ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ | ГРАНИТНА КЕРАМИКА | ДИСПЕРЗИЈА | ДИСПЕРЗИЈА   | 13.89    | 16.20 |
| 3а      | ПРЕДПРОСТОР ТОАЛЕТА - Ж         | ГРАНИТНА КЕРАМИКА | КЕРАМИКА   | ДИСПЕРЗИЈА   | 2.87     | 6.78  |
| 3б      | ТОАЛЕТ - Ж                      | ГРАНИТНА КЕРАМИКА | КЕРАМИКА   | ДИСПЕРЗИЈА   | 2.77     | 6.67  |
| 3в      | ПРЕДПРОСТОР ТОАЛЕТА - М         | ГРАНИТНА КЕРАМИКА | КЕРАМИКА   | ДИСПЕРЗИЈА   | 2.87     | 6.78  |
| 3г      | ТОАЛЕТ - М                      | ГРАНИТНА КЕРАМИКА | КЕРАМИКА   | ДИСПЕРЗИЈА   | 2.56     | 6.41  |
| 4       | ХОДНИК                          | ГРАНИТНА КЕРАМИКА | ДИСПЕРЗИЈА | ДИСПЕРЗИЈА   | 12.54    | 16.98 |
| УКУПНО: |                                 |                   |            |              | 52.25 м2 |       |

БРУТО ПОВРШИНА СУТЕРЕНА: 88.90 м2

ПОВРШИНЕ - ПРИЗЕМЉЕ

| БРОЈ    | НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ               | ОПИС ПОДА            | ОПИС ЗИДА                                  | ОПИС ПЛАФОНА | П(м2)     | О (м) |
|---------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------|-------|
| 5       | ТРПЕЗАРИЈА И ВИШЕНАМЕНСКА САЛА | ПЛОЧЕ КАМЕНА ПЕШЧАРА | - КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН<br>- СЛОБОДАН СЛОГ | ДИСПЕРЗИЈА   | 81.06     | 40.17 |
| 6       | КУХИЊА                         | ГРАНИТНА КЕРАМИКА    | ДИСПЕРЗИЈА                                 | ДИСПЕРЗИЈА   | 18.74     | 17.25 |
| 7       | ТРЕМ                           | ПЛОЧЕ КАМЕНА ПЕШЧАРА | - КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН<br>- ПРАВИЛАН СЛОГ | ДИСПЕРЗИЈА   | 22.94     | 33.68 |
| 8       | СТЕПЕНИШТЕ                     | ГРАНИТНА КЕРАМИКА    | ДИСПЕРЗИЈА                                 | ДИСПЕРЗИЈА   | 7.16      | 13.24 |
| УКУПНО: |                                |                      |                                            |              | 129.90 м2 |       |

БРУТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА: 188.60 м2

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ( сутерен и приземље) | 182.15 м2 |
|--------------------------------------------|-----------|

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА: 270.64 м2  
УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА: 408.87 м2  
ПОВРШИНА ЗЕМЉИШТА ПОД ОБЈЕКТОМ/ЗАУЗЕТОСТ: 289.53 м2

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА СЕВЕРНЕ ГРАЂЕВИНЕ - ДОГРАДЊА НАД ОСТАТЦИМА ТРПЕЗАРИЈЕ СА ИЗГРАДЊОМ АНЕКСА

ЕЛКОМС ДОО  
Пројектовање, инжењеринг и консалтинг  
Београд, Јужни булевар 144/3030А  
тел. 011/34-44-6588; факс 011/24-52-168

|                              |                                                                                                                           |               |                |               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| ИНВЕСТИТОР                   | Српска православна црквена општина за Рашку област- Нови Пазар са седиштем у Новом Пазару ул. Милодрага Јовановића бр. 12 |               |                |               |
| ОБЈЕКАТ И МЕСТО ГРАДЊЕ       | Црква Св. Апостола Петра и Павла у Новом Пазару, КП1/1, К.О. Нови Пазар                                                   |               |                |               |
| ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ | ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕИНСКУ ДОЗВОЛУ (ПГД)                                                                                      |               |                |               |
| ПРОЈЕКАТ                     | 1- АРХИТЕКТУРА                                                                                                            |               |                |               |
| НАЗИВ ЦРТЕЖА                 | ОСНОВА СУТЕРЕНА И ПРИЗЕМЉА - НОВОПРОЈЕКТОВАНО                                                                             |               |                |               |
| ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ          | Радмила Прица дипл.инг.арх.<br>Лиценца бр. 300 0538 03                                                                    |               |                |               |
| САРАДНИК                     | Марија Миленковић Ранчић дипл.инг.арх.                                                                                    |               |                |               |
| БРОЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  | 49/19-1                                                                                                                   | РАЗМЕРА 1:100 | ДАТУМ 05.2019. | БРОЈ ЦРТЕЖА 3 |





|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА СПРАТА  | 88.49 м2  |
| УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА СПРАТА | 131.37 м2 |

## MKS1

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| - ГРАНИТНА КЕРАМИКА 1 цм | - ПАРКЕТ 2 цм            |
| - ЦЕМЕНТНА КОШУЉИЦА 5 цм | - ЦЕМЕНТНА КОШУЉИЦА 4 цм |
| - ЛМТ ТАВАНИЦА 16+4 цм   | - ЛМТ ТАВАНИЦА 16+4 цм   |
| - МАЛТЕР 2.5 цм          | - МАЛТЕР 2.5 цм          |

## SZ1

- КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - СЛОБОДАН СЛОГ  
Заштита камена водо-одбојном импрегнацијом "Koster Siloxan"/  
- ТРАПАНАЦ  
КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - СЛОБОДАН СЛОГ  
Заштита камена водо-одбојном импрегнацијом "Koster Siloxan"/

- SZ1a
- КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - СЛОБОДАН СЛОГ  
Заштита камена водо-одбојном импрегнацијом "Koster Siloxan")
- ТРАПАНАЦ
- КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - СЛОБОДАН СЛОГ
- ТЕРМО МАЛТЕР 5 цм
- SZ2

- КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - ПРАВИЛАН СЛОГ  
Заштита камена водо-одбојном импрегнацијом "Koster Siloxan"/  
- ТРАПАНАЦ  
- КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - ПРАВИЛАН СЛОГ  
- ТЕРМО МАЛТЕР 5 цм

- SZ2a**
- КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - ПРАВИЛАН СЛОГ  
Заштита камена водо-одбојном импрегнацијом "Koster Siloxan"/  
ТРАПАНАЦ
- КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - ПРАВИЛАН СЛОГ  
Заштита камена водо-одбојном импрегнацијом "Koster Siloxan"

## PT

- КАМЕНА ВУНА 20 цм
- ЛМТ ТАВАНИЦА 16+4 цм
- МАЛТЕР 2.5 цм

## KK

- ЋЕРАМИДА  
ЛЕТВЕ У ДВА ПРАВЦА  
ПАРОПРОПУСНА ВОДОНЕПРОПУСНА ФОЛИЈА  
ЦОЛОВА ДАСКА  
РОГ

## UZ1


- КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - СЛОБОДАН СЛОГ  
- Заштита камена водо-одбојном импрегнацијом "Koster Siloxan",  
ТРАПАНАЦ  
- КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - СЛОБОДАН СЛОГ  
- ПРОДУЖНИ МАЛТЕР

- U2  
МАЛТЕР 2.5 цм  
ПУНА ОПЕКА 38 цм  
ПРОДУЖНИ МАЛТЕР

- UZ3  
МАЛТЕР 2.5 цм  
ПУНА ОПЕКА 12 цм  
ПРОДУЖНИ МАЛТЕР

## РЕВИТАПИЗАЦИЈА СЕВЕРНЕ ГРАЂЕВИНЕ -






РЕВИТАЛИЗАЦИЈА СЕВЕРНЕ ГРАЂЕВИНЕ -  
ДОГРАДЊА НАД ОСТАТЦИМА ТРПЕЗАРИЈЕ СА ИЗГРАДЊОМ АНЕКСА

|                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |                                                                                                                         | ЕЛКОМС ДОО<br>Пројектовање, инжењеринг и консалтинг<br>Београд, Јужни булевар 144/303А<br>тел. 011/34-44-658; факс 011/24-52-168 |                                                                                       |               |
| ИНВЕСТИТОР                                                                            | Српска православна црквена општина за Рашку област-Нови Пазар са седиштем у Новом Пазару ул. Миодрага Јовановића бр. 12 |                                                                                                                                  |                                                                                       |               |
| ОБЈЕКАТ И МЕСТО ГРАДЊЕ                                                                | Црква Св. Апостола Петра и Павла у Новом Пазару, КП1/1, К.О. Нови Пазар                                                 |                                                                                                                                  |                                                                                       |               |
| ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ                                                          | ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕИНСКУ ДОЗВОЛУ (ПГД)                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                       |               |
| ПРОЈЕКАТ                                                                              | 1- АРХИТЕКТУРА                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                       |               |
| НАЗИВ ЦРТЕЖА                                                                          | ОСНОВА ТАВАНА - НОВОПРОЈЕКТОВАНО                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                       |               |
| ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ                                                                  | Радмила Прица дипл.инг.арх.<br>Лиценца бр. 300 0538 03                                                                  |                                                                                                                                  |  |               |
| САРАДНИК                                                                              | Марија Миленковић Ранчић дипл.инг.арх.                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                       |               |
| БРОЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ                                                           | 49/19-1                                                                                                                 | РАЗМЕРА 1:100                                                                                                                    | ДАТУМ 05.2019.                                                                        | БРОЈ ЦРТЕЖА 5 |










РЕВИТАЛИЗАЦИЈА СЕВЕРНЕ ГРАЂЕВИНЕ -  
ДОГРАДЊА НАД ОСТАТЦИМА ТРПЕЗАРИЈЕ СА ИЗГРАДЊОМ АНЕКСА

|                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                            |                                                                                       |                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div></div><div>ЕЛКОМС ДОО<br/>Пројектовање, инжењеринг и консалтинг<br/>Београд, Јужни булевар 144/303А<br/>тел. 011/34-44-658; факс 011/24-52-168</div></div> |  |                                                                                                                            |                                                                                       |                   | <div></div> |
| ИНВЕСТИТОР                                                                                                                                                                                                                                                |  | Српска православна црквена општина за Рашку област-Нови Пазар са седиштем у Новом Пазару<br>ул. Миодрага Јовановића бр. 12 |                                                                                       |                   |                                                                                                  |
| ОБЈЕКАТ И МЕСТО ГРАДЊЕ                                                                                                                                                                                                                                    |  | Црква Св. Апостола Петра и Павла у Новом Пазару, КП1/1, К.О. Нови Пазар                                                    |                                                                                       |                   |                                                                                                  |
| ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ                                                                                                                                                                                                                              |  | ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕИНСКУ ДОЗВОЛУ (ПГД)                                                                                       |                                                                                       |                   |                                                                                                  |
| ПРОЈЕКАТ                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 1- АРХИТЕКТУРА                                                                                                             |                                                                                       |                   |                                                                                                  |
| НАЗИВ ЦРТЕЖА                                                                                                                                                                                                                                              |  | ОСНОВА КРОВА - НОВОПРОЈЕКТОВАНО                                                                                            |                                                                                       |                   |                                                                                                  |
| ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ                                                                                                                                                                                                                                      |  | Радмила Прица дипл.инг.арх.<br>Лиценца бр. 300 0538 03                                                                     |  |                   |                                                                                                  |
| САРАДНИК                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Марија Миленковић Ранчић дипл.инг.арх.                                                                                     |                                                                                       |                   |                                                                                                  |
| БРОЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ                                                                                                                                                                                                                               |  | 49/19-1                                                                                                                    | РАЗМЕРА<br>1:100                                                                      | ДАТУМ<br>05.2019. | БРОЈ ЦРТЕЖА<br>7                                                                                 |



#### СПОЉНИ ЗИДОВИ

- [SZ1]**
- КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - СЛОБОДАН СЛОГ
  - / Заштита камена водо-одбојном импрегнацијом "Koster Siloxan"/
  - ТРАПАНАЦ
  - КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - СЛОБОДАН СЛОГ
  - Заштита камена водо-одбојном импрегнацијом "Koster Siloxan"/
- [SZ1a]**
- КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - СЛОБОДАН СЛОГ
  - / Заштита камена водо-одбојном импрегнацијом "Koster Siloxan"/
  - ТРАПАНАЦ
  - КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - СЛОБОДАН СЛОГ
  - ТЕРМО МАЛТЕР 5 цм
- [SZ2]**
- КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - ПРАВИЛАН СЛОГ
  - /Заштита камена водо-одбојном импрегнацијом "Koster Siloxan"/
  - ТРАПАНАЦ
  - КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - ПРАВИЛАН СЛОГ
  - ТЕРМО МАЛТЕР 5 цм

- [SZ2a]**
- КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - ПРАВИЛАН СЛОГ
  - /Заштита камена водо-одбојном импрегнацијом "Koster Siloxan"/
  - ТРАПАНАЦ
  - КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - ПРАВИЛАН СЛОГ
  - /Заштита камена водо-одбојном импрегнацијом "Koster Siloxan"

#### УНУТРАШЊИ ЗИДОВИ

- [UZ1]**
- КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - СЛОБОДАН СЛОГ
  - Заштита камена водо-одбојном импрегнацијом "Koster Siloxan"/
  - ТРАПАНАЦ
  - КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - СЛОБОДАН СЛОГ
  - ПРОДУЖНИ МАЛТЕР
- [UZ2]**
- МАЛТЕР 2.5 цм
  - ПУНА ОПЕКА 38 цм
  - ПРОДУЖНИ МАЛТЕР
- [UZ3]**
- МАЛТЕР 2.5 цм
  - ПУНА ОПЕКА 12 цм
  - ПРОДУЖНИ МАЛТЕР

#### УКОПАНИ ЗИД

- [UKZ 1]**
- КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - ПРАВИЛАН СЛОГ
  - /Заштита камена водо-одбојном импрегнацијом "Koster Siloxan"
  - на делу зида изнад земље/
  - ХИДРОИЗОЛАЦИЈА ( "Koster Deuxan 2C")
  - АБ ЗИД 25 цм
  - КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - ПРАВИЛАН СЛОГ
  - ТЕРМО МАЛТЕР 5 цм

- [UKZ 2]**
- КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - ПРАВИЛАН СЛОГ
  - /Заштита камена водо-одбојном импрегнацијом "Koster Siloxan"/
  - ХИДРОИЗОЛАЦИЈА ( ПЕНЕТРАН ПРЕМАЗ "Koster NB-1 Grey" )
  - АБ ЗИД 25 цм
  - КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - ПРАВИЛАН СЛОГ
  - / део зида када изађе из земље/
  - /Заштита камена водо-одбојном импрегнацијом "Koster Siloxan"/

#### ПОДОВИ НА ТЛУ

- [PNT1]**
- ГРАНИТНА КЕРАМИКА 1 цм
  - ЦЕМЕНТНА КОШУЉИЦА 5 цм
  - СТИРОДУР 10 цм
  - ЛАКОАРМИРАНА БЕТОНСКА ПЛОЧА 10 цм
  - ЦЕМЕНТНА КОШУЉИЦА 5 цм
  - ХИДРОИЗОЛАЦИЈА ( СБС БИТУМ.ТРАКА 4 мм)
  - МРШАВ БЕТОН 5 цм
  - ШЉУНАК 10 цм
- [PNT1a]**
- ПЛОЧЕ КАМЕНА ПЕШЧАРА 2 цм
  - ЦЕМЕНТНА КОШУЉИЦА 5 цм
  - СТИРОДУР 10 цм
  - ЛАКОАРМИРАНА БЕТОНСКА ПЛОЧА 10 цм
  - ЦЕМЕНТНА КОШУЉИЦА 5 цм
  - ХИДРОИЗОЛАЦИЈА ( СБС БИТУМ.ТРАКА 4 мм)
  - МРШАВ БЕТОН 5 цм
  - ШЉУНАК 10 цм
- [PNT2]**
- ПЛОЧЕ КАМЕНА ПЕШЧАРА 2 цм
  - ЦЕМЕНТНА КОШУЉИЦА 5 цм
  - ЛАКОАРМИРАНА БЕТОНСКА ПЛОЧА 10 цм
  - ЦЕМЕНТНА КОШУЉИЦА 5 цм
  - ХИДРОИЗОЛАЦИЈА ( СБС БИТУМ.ТРАКА 4 мм)
  - МРШАВ БЕТОН 5 цм
  - ШЉУНАК 10 цм

#### МЕЂУСПРАТНА ТАВАНИЦА

- [MKS1]**
- ГРАНИТНА КЕРАМИКА 1 цм
  - ЦЕМЕНТНА КОШУЉИЦА 5 цм
  - ЛМТ ТАВАНИЦА 16+4 цм
  - МАЛТЕР 2.5 цм
- [MKS2]**
- ПАРКЕТ 2 цм
  - ЦЕМЕНТНА КОШУЉИЦА 4 цм
  - ЛМТ ТАВАНИЦА 16+4 цм
  - МАЛТЕР 2.5 цм

#### ПОД ТАВАНА

- [PT]**
- КАМЕНА ВУНА 20 цм
  - ЛМТ ТАВАНИЦА 16+4 цм
  - МАЛТЕР 2.5 цм

#### КРОВ

- [KK]**
- ЋЕРАМИДА
  - ЛЕТВЕ У ДВА ПРАВЦА
  - ПАРПРОПУСНА ВОДОНЕПРОПУСНА ФОЛИЈА
  - ЦОЛОВА ДАСКА
  - РОГ

#### ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА

- ПОСТОЈЕЋИ ЗИДОВИ ОД КАМЕНА
- НОВИ ЗИДОВИ ОД КАМЕНА
- ЗИДОВИ ОД ОПЕКЕ d= 12-38 цм
- АРИМАНИ БЕТОН
- ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА
- ХИДРОИЗОЛАЦИЈА

#### РЕВИТАЛИЗАЦИЈА СЕВЕРНЕ ГРАЂЕВИНЕ - ДОГРАДЊА НАД ОСТАТЦИМА ТРПЕЗАРИЈЕ СА ИЗГРАДЊОМ АНЕКСА

|                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |                                                                                                                            | <b>ЕЛКОМС ДОО</b><br>Пројектовање, инжењеринг и консалтинг<br>Београд, Јужни булевар 144/303А<br>тел. 011/34-44-658; факс 011/24-52-168 |                                                                                       |                  |
| ИНВЕСТИТОР                                                                            | Српска православна црквена општина за Рашку област-Нови Пазар са седиштем у Новом Пазару<br>ул. Миодрага Јовановића бр. 12 |                                                                                                                                         |                                                                                       |                  |
| ОБЈЕКАТ И<br>МЕСТО ГРАДЊЕ                                                             | Црква Св. Апостола Петра и Павла у Новом Пазару,<br>КП1/1, К.О. Нови Пазар                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                       |                  |
| ВРСТА ТЕХНИЧКЕ<br>ДОКУМЕНТАЦИЈЕ                                                       | ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕИНСКУ ДОЗВОЛУ (ПГД)                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                       |                  |
| ПРОЈЕКАТ                                                                              | 1- АРХИТЕКТУРА                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                       |                  |
| НАЗИВ ЦРТЕЖА                                                                          | ПРЕСЕК а-а- НОВОПРОЈЕКТОВАНО                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                       |                  |
| ОДГОВОРНИ<br>ПРОЈЕКТАНТ                                                               | Радмила Прица дипл.инг.арх.<br>Лиценца бр. 300 0538 03                                                                     |                                                                                                                                         |  |                  |
| САРАДНИК                                                                              | Марија Миленковић Ранчић дипл.инг.арх.                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                       |                  |
| БРОЈ ТЕХНИЧКЕ<br>ДОКУМЕНТАЦИЈЕ                                                        | 49/19-1                                                                                                                    | РАЗМЕРА<br>1:100                                                                                                                        | ДАТУМ<br>05.2019.                                                                     | БРОЈ ЦРТЕЖА<br>8 |









**ПРЕСЕК c-c**

## ПРЕСЕК d-d



## УНУТРАШЊИ ЗИДОВИ

**UZ1**

- КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - СЛОБОДАН СЛОГ
- Заштита камена водо-одбојном импрегнацијом "Koster Siloxan"
- ТРАПЛАНАЦ
- КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - СЛОБОДАН СЛОГ
- ПРОДУЖНИ МАЛТЕР

**UZ2**

- МАЛТЕР 2.5 цм
- ПУНА ОПЕКА 38 цм
- ПРОДУЖНИ МАЛТЕР

**UZ3**

- МАЛТЕР 2.5 цм
- ПУНА ОПЕКА 12 цм
- ПРОДУЖНИ МАЛТЕР

## УКОПАНИ ЗИД

**UKZ 1**

- КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - ПРАВИЛАН СЛОГ
- /Заштита камена водо-одбојном импрегнацијом "Koster Siloxan"
- на делу зида изнад земље/
- ХИДРОИЗОЛАЦИЈА ( "Koster Deuxan 2C")
- АБ ЗИД 25 цм
- КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - ПРАВИЛАН СЛОГ
- ТЕРМО МАЛТЕР 5 цм

**УКУЗ 2**

КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - ПРАВИЛАН СЛОГ  
Заштита камена водо-одбојном импрегнацијом "Koster Siloxan"  
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА ( ПЕНЕТРАН ПРЕМАЗ "Koster NB-1 Grey" )  
АБ ЗИД 25 цм  
КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - ПРАВИЛАН СЛОГ  
до зидка кама изађе из земље/  
Заштита камена водо-одбојном импрегнацијом "Koster Siloxan"

## ПОДОВИ НА ТЛУ

**PNT1a**

- ПЛОЧЕ КАМЕНА ПЕШЧАРА 2 цм
- ЦЕМЕНТНА КОШУЉИЦА 5 цм
- СТИРОДУР 10 цм
- ЦЕМЕНТНА КОШУЉИЦА 5 цм
- ХИДРОИЗОЛАЦИЈА ( СБС БИТУМ.ТРАКА 4 мм
- МРШАВ БЕТОН 5 цм
- ШЉУНАК 10 цм

**KPOB**

### МЕЋУСПРАТНА ТАВАНИЦА

| МКС1                     | МКС2                     |
|--------------------------|--------------------------|
| - ГРАНИТНА КЕРАМИКА 1 цм | - ПАРКЕТ 2 цм            |
| - ЦЕМЕНТНА КОШУЉИЦА 5 цм | - ЦЕМЕНТНА КОШУЉИЦА 4 цм |
| - ЛМТ ТАВАНИЦА 16+4 цм   | - ЛМТ ТАВАНИЦА 16+4 цм   |
| - МАЛТЕР 2,5 цм          | - МАЛТЕР 2,5 цм          |

## ПОД ТАВАНА


PT

- КАМЕНА ВУНА 20 цм
- ЛМТ ТАВАНИЦА 16+4 цм
- МАЛТЕР 2.5 цм


РЕВИТАЛИЗАЦИЈА СЕВЕРНЕ ГРАЂЕВИНЕ -  
ДОГРАДЊА НАД ОСТАТЦИМА ТРПЕЗАРИЈЕ СА ИЗГРАДЊОМ АНЕКСА

|                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                         | <b>ЕЛКОМС ДОО</b><br>Пројектовање, инжењеринг и консалтинг<br>Београд, Јужни булевар 144/303А<br>тел. 011/34-44-658; факс 011/24-52-168 |                                                                                       |  |  |
| ИНВЕСТИТОР                                                                            | Српска православна црквена општина за Рашку област-Нови Пазар са седиштем у Новом Пазару ул. Младрага Јовановића бр. 12 |                                                                                                                                         |  |                                                                                       |  |
| ОБЈЕКАТ И МЕСТО ГРАДЊЕ                                                                | Црква Св. Апостола Петра и Павла у Новом Пазару, КП1/1, К.О. Нови Пазар                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |  |
| ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ                                                          | ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ (ПГД)                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |  |
| ПРОЈЕКАТ                                                                              | 1- АРХИТЕКТУРА                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |  |
| НАЗИВ ЦРТЕЖА                                                                          | ПРЕСЕЦИ б-в, с-с и д-д- НОВОПРОЈЕКТОВАНО                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |  |
| ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ                                                                  | Радмила Прица дипл.инж.арх.<br>Лиценца бр. 300 0538 03                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |  |
| САРАДНИК                                                                              | Марија Миленковић Ранчић дипл.инж.арх.                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |  |
| БРОЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ                                                           | 49/19-1                                                                                                                 | РАЗМЕРА<br>1:100                                                                                                                        | ДАТУМ<br>05.2019.                                                                     | БРОЈ ЦРТЕЖА<br>9                                                                      |  |


ПРЕСЕК e-e  
кроз лапидаријум



ПРЕСЕК f-f



ПРЕСЕК g-g



ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА

- ПОСТОЈЕЋИ ЗИДОВИ ОД КАМЕНА
- НОВИ ЗИДОВИ ОД КАМЕНА
- ЗИДОВИ ОД ОПЕКЕ d= 12-38 цм
- АРМИРАНИ БЕТОН
- ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА
- ХИДРОИЗОЛАЦИЈА

СПОЉНИ ЗИДОВИ

- SZ1**
- КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - СЛОБОДАН СЛОГ
  - / Заштита камена водо-одбојном импрегнацијом "Koster Siloxan"/
  - ТРАПАНАЦ
  - КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - СЛОБОДАН СЛОГ
  - Заштита камена водо-одбојном импрегнацијом "Koster Siloxan"/
- SZ1a**
- КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - СЛОБОДАН СЛОГ
  - / Заштита камена водо-одбојном импрегнацијом "Koster Siloxan"/
  - ТРАПАНАЦ
  - КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - СЛОБОДАН СЛОГ
  - ТЕРМО МАЛТЕР 5 цм
- SZ2**
- КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - ПРАВИЛАН СЛОГ
  - /Заштита камена водо-одбојном импрегнацијом "Koster Siloxan"/
  - ТРАПАНАЦ
  - КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - ПРАВИЛАН СЛОГ
  - ТЕРМО МАЛТЕР 5 цм

- SZ2a**
- КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - ПРАВИЛАН СЛОГ
  - /Заштита камена водо-одбојном импрегнацијом "Koster Siloxan"/
  - ТРАПАНАЦ
  - КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - ПРАВИЛАН СЛОГ
  - /Заштита камена водо-одбојном импрегнацијом "Koster Siloxan"

УНУТРАШЊИ ЗИДОВИ

- UZ1**
- КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - СЛОБОДАН СЛОГ
  - Заштита камена водо-одбојном импрегнацијом "Koster Siloxan"/
  - ТРАПАНАЦ
  - КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - СЛОБОДАН СЛОГ
  - ПРОДУЖНИ МАЛТЕР
- UZ2**
- МАЛТЕР 2.5 цм
  - ПУНА ОПЕКА 38 цм
  - ПРОДУЖНИ МАЛТЕР
- UZ3**
- МАЛТЕР 2.5 цм
  - ПУНА ОПЕКА 12 цм
  - ПРОДУЖНИ МАЛТЕР

УКОПАНИ ЗИД

- UKZ 1**
- КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - ПРАВИЛАН СЛОГ
  - /Заштита камена водо-одбојном импрегнацијом "Koster Siloxan"
  - на делу зида изнад земље/
  - ХИДРОИЗОЛАЦИЈА ( "Koster Deuxan 2C")
  - АБ ЗИД 25 цм
  - КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - ПРАВИЛАН СЛОГ
  - ТЕРМО МАЛТЕР 5 цм

- UKZ 2**
- КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - ПРАВИЛАН СЛОГ
  - /Заштита камена водо-одбојном импрегнацијом "Koster Siloxan"/
  - ХИДРОИЗОЛАЦИЈА ( ПЕНЕТРАН ПРЕМАЗ "Koster NB-1 Grey" )
  - АБ ЗИД 25 цм
  - КАМЕН ПЕШЧАР ПРИТЕСАН - ПРАВИЛАН СЛОГ
  - / део зида када изађе из земље/
  - /Заштита камена водо-одбојном импрегнацијом "Koster Siloxan"/

ПОДОВИ НА ТЛУ

- PNT1**
- ГРАНИТНА КЕРАМИКА 1 цм
  - ЦЕМЕНТНА КОШУЉИЦА 5 цм
  - СТИРОДУР 10 цм
  - ЛАКОАРМИРАНА БЕТОНСКА ПЛОЧА 10 цм
  - ЦЕМЕНТНА КОШУЉИЦА 5 цм
  - ХИДРОИЗОЛАЦИЈА ( СБС БИТУМ.ТРАКА 4 мм)
  - МРШАВ БЕТОН 5 цм
  - ШЉУНАК 10 цм
- PNT1a**
- ПЛОЧЕ КАМЕНА ПЕШЧАРА 2 цм
  - ЦЕМЕНТНА КОШУЉИЦА 5 цм
  - СТИРОДУР 10 цм
  - ЛАКОАРМИРАНА БЕТОНСКА ПЛОЧА 10 цм
  - ЦЕМЕНТНА КОШУЉИЦА 5 цм
  - ХИДРОИЗОЛАЦИЈА ( СБС БИТУМ.ТРАКА 4 мм)
  - МРШАВ БЕТОН 5 цм
  - ШЉУНАК 10 цм
- PNT2**
- ПЛОЧЕ КАМЕНА ПЕШЧАРА 2 цм
  - ЦЕМЕНТНА КОШУЉИЦА 5 цм
  - ЛАКОАРМИРАНА БЕТОНСКА ПЛОЧА 10 цм
  - ЦЕМЕНТНА КОШУЉИЦА 5 цм
  - ХИДРОИЗОЛАЦИЈА ( СБС БИТУМ.ТРАКА 4 мм)
  - МРШАВ БЕТОН 5 цм
  - ШЉУНАК 10 цм

МЕЋУСПРАТНА ТАВАНИЦА

- MKS1**
- ГРАНИТНА КЕРАМИКА 1 цм
  - ЦЕМЕНТНА КОШУЉИЦА 5 цм
  - ЛМТ ТАВАНИЦА 16+4 цм
  - МАЛТЕР 2.5 цм
- MKS2**
- ПАРКЕТ 2 цм
  - ЦЕМЕНТНА КОШУЉИЦА 4 цм
  - ЛМТ ТАВАНИЦА 16+4 цм
  - МАЛТЕР 2.5 цм

ПОД ТАВАНА

- PT**
- КАМЕНА ВУНА 20 цм
  - ЛМТ ТАВАНИЦА 16+4 цм
  - МАЛТЕР 2.5 цм


КРОВ

- KK**
- ЋЕРАМИДА
  - ЛЕТВЕ У ДВА ПРАВЦА
  - ПАРПРОПУСНА ВОДОНЕПРОПУСНА ФОЛИЈА
  - ЦОЛОВА ДАСКА
  - РОГ

постојећи зидови - обнова





нови зидови - дограђено

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА СЕВЕРНЕ ГРАЂЕВИНЕ -  
ДОГРАДЊА НАД ОСТАТЦИМА ТРПЕЗАРИЈЕ СА ИЗГРАДЊОМ АНЕКСА

|                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                         | <div>ЕЛКОМС ДОО</div> <div>Пројектовање, инжењеринг и консалтинг</div> <div>Београд, Јужни булевар 144/303А</div> <div>тел. 011/34-44-658; факс 011/24-52-168</div> |                   |                                                                                       |
| ИНВЕСТИТОР                                                                            | Српска православна црквена општина за Рашку област-Нови Пазар са седиштем у Новом Пазару ул. Миодрага Јовановића бр. 12 |                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                       |
| ОБЈЕКАТ И МЕСТО ГРАДЊЕ                                                                | Црква Св. Апостола Петра и Павла у Новом Пазару, КП1/1, К.О. Нови Пазар                                                 |                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                       |
| ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ                                                          | ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕИНСКУ ДОЗВОЛУ (ПГД)                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                       |
| ПРОЈЕКАТ                                                                              | 1- АРХИТЕКТУРА                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                       |
| НАЗИВ ЦРТЕЖА                                                                          | ПРЕСЕЦИ e-e, f-f и g-g- НОВОПРОЈЕКТОВАНО                                                                                |                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                       |
| ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ                                                                  | Радмила Прица дипл.инг.арх.<br>Лиценца бр. 300 0538 03                                                                  |                                                                                |                   |  |
| САРАДНИК                                                                              | Марија Миленковић Ранчић дипл.инг.арх.                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                       |
| БРОЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ                                                           | 49/19-1                                                                                                                 | РАЗМЕРА<br>1:100                                                                                                                                                    | ДАТУМ<br>05.2019. | БРОЈ ЦРТЕЖА<br>10                                                                     |









РЕВИТАЛИЗАЦИЈА СЕВЕРНЕ ГРАЂЕВИНЕ -  
ДОГРАДЊА НАД ОСТАТЦИМА ТРПЕЗАРИЈЕ СА ИЗГРАДЊОМ АНЕКСА


|                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                       |                   |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ЕЛКОМС ДОО</b><br>Пројектовање, инжењеринг и консалтинг<br>Београд, Јужни булевар 144/303А<br>тел. 011/34-44-658; факс 011/24-52-168 |                                                                                       |                   |  |
| ИНВЕСТИТОР                                                                            | Српска православна црквена општина за Рашку област-Нови Пазар са седиштем у Новом Пазару ул. Милодрага Јовановића бр. 12                |                                                                                       |                   |                                                                                       |
| ОБЈЕКАТ И МЕСТО ГРАДЊЕ                                                                | Црква Св. Апостола Петра и Павла у Новом Пазару, КП1/1, К.О. Нови Пазар                                                                 |                                                                                       |                   |                                                                                       |
| ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ                                                          | ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕИНСКУ ДОЗВОЛУ (ПГД)                                                                                                    |                                                                                       |                   |                                                                                       |
| ПРОЈЕКАТ                                                                              | 1- АРХИТЕКТУРА                                                                                                                          |                                                                                       |                   |                                                                                       |
| НАЗИВ ЦРТЕЖА                                                                          | УНУТРАШЊИ ИЗГЛЕД - НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ                                                                                               |                                                                                       |                   |                                                                                       |
| ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ                                                                   | Радмила Прица дипл.инг.арх.<br>Лиценца бр. 300 0538 03                                                                                  |  |                   |                                                                                       |
| САРАДНИК                                                                              | Марјаја Миленковић Ранчић дипл.инг.арх.                                                                                                 |                                                                                       |                   |                                                                                       |
| БРОЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ                                                           | 49/19-1                                                                                                                                 | РАЗМЕРА<br>1:100                                                                      | ДАТУМ<br>05.2019. | БРОЈ ЦРТЕЖА<br>11                                                                     |





техника зидања 1



техника зидања 2




пресек



основа

споља



РЕВИТАЛИЗАЦИЈА СЕВЕРНЕ ГРАЂЕВИНЕ -  
ДОГРАДЊА НАД ОСТАТЦИМА ТРПЕЗАРИЈЕ СА ИЗГРАДЊОМ АНЕКСА

|                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                  |                                                                                       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  |                                                                                                                            | ЕЛКОМС ДОО<br>Пројектовање, инжењеринг и консалтинг<br>Београд, Јужни булевар 144/303А<br>тел. 011/34-44-658; факс 011/24-52-168 |                                                                                       |                   |
| ИНВЕСТИТОР                                                                            | Српска православна црквена општина за Рашку област-Нови Пазар са седиштем у Новом Пазару<br>ул. Миодрага Јовановића бр. 12 |                                                                                                                                  |                                                                                       |                   |
| ОБЈЕКАТ И<br>МЕСТО ГРАДЊЕ                                                             | Црква Св. Апостола Петра и Павла у Новом Пазару,<br>КП1/1, К.О. Нови Пазар                                                 |                                                                                                                                  |                                                                                       |                   |
| ВРСТА ТЕХНИЧКЕ<br>ДОКУМЕНТАЦИЈЕ                                                       | ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕИНСКУ ДОЗВОЛУ (ПГД)                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                                       |                   |
| ПРОЈЕКАТ                                                                              | 1- АРХИТЕКТУРА                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                       |                   |
| НАЗИВ ЦРТЕЖА                                                                          | ДЕТАЉ ТЕХНИКЕ ЗИДАЊА                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                                       |                   |
| ОДГОВОРНИ<br>ПРОЈЕКТАНТ                                                               | Радмила Прица дипл.инг.арх.<br>Лиценца бр. 300 0538 03                                                                     |                                             |  |                   |
| САРАДНИК                                                                              | Марија Миленковић Ранчић дипл.инг.арх.                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                       |                   |
| БРОЈ ТЕХНИЧКЕ<br>ДОКУМЕНТАЦИЈЕ                                                        | 49/19-1                                                                                                                    | РАЗМЕРА<br>1:20                                                                                                                  | ДАТУМ<br>05.2019.                                                                     | БРОЈ ЦРТЕЖА<br>12 |





## *ШЕМЕ СТОЛАРИЈЕ*

## *ШЕМЕ СПОЉНЕ ДРВЕНЕ СТОЛАРИЈЕ*



# ШЕМА СПОЉНЕ ДРВЕНЕ СТОЛАРИЈЕ

POS  
01



P 1:50




## ОПИС

Хрстова пуна врата. Врата израдити од првокласне и суве хрстове грађе, по шеми столарије . Поставити оков од месинга, браву са цилиндер улошком и три кључа, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. Положај у свему према датој шеми. Све мере проверити на лицу места.

| ДИМЕНЗИЈЕ ( цм ) |               | Су | Пр | Сп | УКУПНО |
|------------------|---------------|----|----|----|--------|
| ПРОИЗВОДНА МЕРА  | ЗИДАРСКА МЕРА | -  | 2  | 1  |        |
| 170/260          | 170/260       |    |    |    |        |

# ШЕМА СПОЉНЕ ДРВЕНЕ СТОЛАРИЈЕ

POS  
01a



P 1:50





## ОПИС

Хрстова пуна врата. Врата израдити од првокласне и суве хрстове грађе, по шеми столарије. Поставити оков од месинга, браву са цилиндер улошком и три кључа, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. Положај у свему према датој шеми. Све мере проверити на лицу места.

| ДИМЕНЗИЈЕ ( цм ) |               | Су | Пр | Сп | УКУПНО |
|------------------|---------------|----|----|----|--------|
| ПРОИЗВОДНА МЕРА  | ЗИДАРСКА МЕРА | -  | 1  | -  |        |
| 150/250          | 150/250       |    |    |    |        |

# ШЕМА СПОЉНЕ ДРВЕНЕ СТОЛАРИЈЕ

POS  
02



P 1:50


## ОПИС

Лучни једнокрилни прозор од првокласне и суве храстовине. Уградити их помоћу металних завртња и преко дрвених подметача одговарајућих димензија помоћу којих се прилагођава величини отвора. Оквир прозора се поставља на парпет, уз зуб на спољној страни зида. Са бочних и доње стране, оквир се затвара продужним малтером чиме се прекривају неравнине у каменом зиду. Прозори се застакљују нискоемисионим термо стаклом  $U_g = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Положај у свему према датој шеми. Све мере проверити на лицу места.

| ДИМЕНЗИЈЕ ( цм ) |               | Су | Пр | Сп | УКУПНО |
|------------------|---------------|----|----|----|--------|
| ПРОИЗВОДНА МЕРА  | ЗИДАРСКА МЕРА | -  | 3  | -  |        |
| 70/120           | 70/120        |    |    |    |        |

# ШЕМА СПОЉНЕ ДРВЕНЕ СТОЛАРИЈЕ

POS  
03



Р 1:50

## ОПИС


Лучни једнокрилни прозор од првокласне и суве храстовине. Уградити их помоћу металних завртња и преко дрвених подметача одговарајућих димензија помоћу којих се прилагођава величини отвора. Оквир прозора се поставља на парпет, уз зуб на спољној страни зида. Са бочних и доње стране, оквир се затвара продужним малтером чиме се прекривају неравнине у каменом зиду. Прозори се застакљују нискоемисионим термо стаклом  $U_g = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Положај у свему према датој шеми. Све мере проверити на лицу места.

| ДИМЕНЗИЈЕ ( цм ) |               | Су | Пр | Сп | UKUPNO |
|------------------|---------------|----|----|----|--------|
| ПРОИЗВОДНА МЕРА  | ЗИДАРСКА МЕРА | -  | 5  | -  |        |
| 60/150           | 60/150        |    |    |    |        |



# ШЕМА СПОЉНЕ ДРВЕНЕ СТОЛАРИЈЕ

POS  
04



P 1:50


## ОПИС

Правоугаони једнокрилни прозор од првокласне и суве храстовине. Уградити их помоћу металних завртња и преко дрвених подметача одговарајућих димензија помоћу којих се прилагођава величини отвора. Оквир прозора се поставља на парапет, уз зуб на спољној страни зида. Са бочних и доње стране, оквир се затвара продужним малтером чиме се прекривају неравнине у каменом зиду. Прозори се застакљују нискоемисионим термо стаклом  $U_g = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Положај у свему према датој шеми. Све мере проверити на лицу места.

| ДИМЕНЗИЈЕ ( цм ) |               | Су | Пр | Сп | UKUPNO |
|------------------|---------------|----|----|----|--------|
| ПРОИЗВОДНА МЕРА  | ЗИДАРСКА МЕРА | 2  | -  | 4  |        |
| 100/150          | 100/150       |    |    |    |        |

# ШЕМА СПОЉНЕ ДРВЕНЕ СТОЛАРИЈЕ

POS  
05



P 1:50





## ОПИС

Правоугаони једнокрилни прозор од првокласне и суве храстовине. Уградити их помоћу металних завртња и преко дрвених подметача одговарајућих димензија помоћу којих се прилагођава величини отвора. Оквир прозора се поставља на парпет, уз зуб на спољној страни зида. Са бочних и доње стране, оквир се затвара продужним малтером чиме се прекривају неравнине у каменом зиду. Прозори се застакљују нискоемисионим термо стаклом  $U_g = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Положај у свему према датој шеми. Све мере проверити на лицу места.

| ДИМЕНЗИЈЕ ( цм ) |               | Су | Пр | Сп | UKUPNO |
|------------------|---------------|----|----|----|--------|
| ПРОИЗВОДНА МЕРА  | ЗИДАРСКА МЕРА | 3  | -  | -  |        |
| 100/95           | 100/95        |    |    |    |        |

# ШЕМА СПОЉНЕ ДРВЕНЕ СТОЛАРИЈЕ

POS  
06



P 1:50





## ОПИС

Правоугаони једнокрилни прозор од првокласне и суве храстовине. Уградити их помоћу металних завртња и преко дрвених подметача одговарајућих димензија помоћу којих се прилагођава величини отвора. Оквир прозора се поставља на парпет, уз зуб на спољној страни зида. Са бочних и доње стране, оквир се затвара продужним малтером чиме се прекривају неравнине у каменом зиду. Прозори се застакљују нискоемисионим термо стаклом  $U_g = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Положај у свему према датој шеми. Све мере проверити на лицу места.

| ДИМЕНЗИЈЕ ( цм ) |               | Су | Пр | Сп | UKUPNO |
|------------------|---------------|----|----|----|--------|
| ПРОИЗВОДНА МЕРА  | ЗИДАРСКА МЕРА | -  | -  | 2  |        |
| 100/190          | 100/190       |    |    |    |        |

# ШЕМА СПОЉНЕ ДРВЕНЕ СТОЛАРИЈЕ

POS  
07



P 1:50

## ОПИС


Лучни једнокрилни прозор од првокласне и суве храстовине. Уградити их помоћу металних завртња и преко дрвених подметача одговарајућих димензија помоћу којих се прилагођава величини отвора. Оквир прозора се поставља на парпет, уз зуб на спољној страни зида. Са бочних и доње стране, оквир се затвара продужним малтером чиме се прекривају неравнине у каменом зиду. Прозори се застакљују нискоемисионим термо стаклом  $U_g = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Положај у свему према датој шеми. Све мере проверити на лицу места.

| ДИМЕНЗИЈЕ ( цм ) |               | Су | Пр | Сп | УКУПНО |
|------------------|---------------|----|----|----|--------|
| ПРОИЗВОДНА МЕРА  | ЗИДАРСКА МЕРА | -  | -  | 2  | 2      |
| 100/170          | 100/170       |    |    |    |        |



# ШЕМА СПОЉНЕ ДРВЕНЕ СТОЛАРИЈЕ

POS  
08



P 1:50





## ОПИС

Лучни двокрилни прозор од од првокласне и суве храстовине. Уградити их помоћу металних завртња и преко дрвених подметача одговарајућих димензија помоћу којих се прилагођава величини отвора. Оквир прозора се поставља на парпет, уз зуб на спољној страни зида. Са бочних и доње стране, оквир се затвара продужним малтером чиме се прекривају неравнине у каменом зиду. Прозори се застакљују нискоемисионим термо стаклом  $U_g = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Положај у свему према датој шеми. Све мере проверити на лицу места.

| ДИМЕНЗИЈЕ ( цм ) |               | Су | Пр | Сп | UKUPNO |
|------------------|---------------|----|----|----|--------|
| ПРОИЗВОДНА МЕРА  | ЗИДАРСКА МЕРА | -  | -  | 1  |        |
| 170/170          | 170/170       |    |    |    |        |

# ШЕМА СПОЉНЕ ДРВЕНЕ СТОЛАРИЈЕ

POS  
09



P 1:50

## ОПИС


Лучни једнокрилни прозор, са фиксним делом / доња зона/ и делом који се отвара/ горња зона/ од првокласне и суве храстовине. Уградити их помоћу металних завртња и преко дрвених подметаца одговарајућих димензија помоћу којих се прилагођава величини отвора. Оквир прозора се поставља на парапет, уз зуб на спољној страни зида. Са бочних и доње стране, оквир се затвара продужним малтером чиме се прекривају неравнине у каменом зиду. Прозори се застакљују нискоемисионим термо стаклом  $U_g = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Положај у свему према датом шеми. Све мере проверити на лицу места.

| ДИМЕНЗИЈЕ ( цм ) |               | Су | Пр | Сп | UKUPNO |
|------------------|---------------|----|----|----|--------|
| ПРОИЗВОДНА МЕРА  | ЗИДАРСКА МЕРА | -  | -  | 1  |        |
| 100/200          | 100/200       |    |    |    |        |

## *ШЕМЕ УНУТРАШЊЕ ДРВЕНЕ СТОЛАРИЈЕ*

# ШЕМА УНУТРАШЊЕ ДРВЕНЕ СТОЛАРИЈЕ

POS  
01



P 1:50




## ОПИС

Унутрашња храстова пуна врата. Врата израдити од првокласне и суве храстове грађе, по шеми столарије и детаљима. Поставити оков од месинга, браву са цилиндер улошком и три кључа, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. Положај у свему према датој шеми. Све мере проверити на лицу места.

| ДИМЕНЗИЈЕ ( цм ) |               | Су | Пр | Сп | UKUPNO |
|------------------|---------------|----|----|----|--------|
| ПРОИЗВОДНА МЕРА  | ЗИДАРСКА МЕРА | -  | 1  | -  |        |
| 150/260          | 150/260       |    |    |    |        |

# ШЕМА УНУТРАШЊЕ ДРВЕНЕ СТОЛАРИЈЕ

POS  
02



P 1:50

## ОПИС




Унутрашња храстова пуна врата. Врата израдити од првокласне и суве храстове грађе, по шеми столарије и детаљима. Поставити оков од месинга, браву са цилиндер улошком и три кључа, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. Положај у свему према датој шеми. Све мере проверити на лицу места.

| ДИМЕНЗИЈЕ ( цм ) |               | Су | Пр | Сп | UKUPNO |
|------------------|---------------|----|----|----|--------|
| ПРОИЗВОДНА МЕРА  | ЗИДАРСКА МЕРА | 1  | -  | 3  |        |
| 150/220          | 150/220       |    |    |    |        |



# ШЕМА УНУТРАШЊЕ ДРВЕНЕ СТОЛАРИЈЕ

POS  
03



P 1:50




## ОПИС

Унутрашња храстова пуна врата. Врата израдити од првокласне и суве храстове грађе, по шеми столарије и детаљима. Поставити оков од месинга, браву са цилиндер улошком и три кључа, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. Положај у свему према датој шеми. Све мере проверити на лицу места.

| ДИМЕНЗИЈЕ ( цм ) |               | Су | Пр | Сп | УКУПНО |
|------------------|---------------|----|----|----|--------|
| ПРОИЗВОДНА МЕРА  | ЗИДАРСКА МЕРА | -  | -  | 2  |        |
| 100/220          | 100/220       | -  | -  | 1  |        |

# ШЕМА УНУТРАШЊЕ ДРВЕНЕ СТОЛАРИЈЕ

POS  
04



P 1:50

## ОПИС


Унутрашња храстова пуна врата. Врата израдити од првокласне и суве храстове грађе, по шеми столарије и детаљима. Поставити оков од месинга, браву са цилиндер улошком и три кључа, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. Положај у свему према датој шеми. Све мере проверити на лицу места.

| ДИМЕНЗИЈЕ ( цм ) |                       | Су | Пр | Сп | УКУПНО<br><br>1 |
|------------------|-----------------------|----|----|----|-----------------|
| ПРОИЗВОДНА МЕРА  | ЗИДАРСКА МЕРА<br>лева | -  | -  | 1  |                 |
| 90/220           | 90/220<br>десна       | -  | -  | -  |                 |

## *ШЕМЕ УНУТРАШЊЕГ АЛУМИНИЈУМА*

# ШЕМА УНУТРАШЊЕГ АЛУМИНИЈУМА

POS  
01



P 1:50

## ОПИС


Унутрашња једнокрилна врата од алуминијумских профила, са алу испуном. Алу профили су без термо прекида. Обрада и боја профила и испуне са пластификацијом у структури храста .Оков реномираног произвођача / "Hafelle" или слично / дизајн у договору с пројектантом. Положај у свему према датој шеми. Све мере проверити на лицу места.

| ДИМЕНЗИЈЕ ( цм ) |                    | Су | Пр | Сп | UKUPNO |
|------------------|--------------------|----|----|----|--------|
| ПРОИЗВОДНА МЕРА  | ЗИДАРСКА МЕРА лева | 2  | -  | -  |        |
| 100/220          | 100/220 десна      | 2  |    |    |        |

4

# ШЕМА УНУТРАШЊЕГ АЛУМИНИЈУМА

POS  
02



P 1:50

## ОПИС

Унутрашња двокрилна врата од алуминијумских профила, са алу испуном. Алу профили су без термо прекида. Обрада и боја профила и испуне са пластификацијом у структури храста . Оков реномираног произвођача / "Hafelle" или слично / дизајн у договору с пројектантом. Положај у свему према датој шеми. Све мере проверити на лицу места.


| ДИМЕНЗИЈЕ ( цм ) |               | Су | Пр | Сп | UKUPNO |
|------------------|---------------|----|----|----|--------|
| ПРОИЗВОДНА МЕРА  | ЗИДАРСКА МЕРА | 1  | -  | -  |        |
| 150/220          | 150/220       |    |    |    |        |



## *ШЕМА ПРОТИВПОЖАРНЕ БРАВАРИЈЕ*

# ШЕМА ПРОТИВПОЖАРНЕ БРАВАРИЈЕ

POS  
01



P 1:50

## ОПИС


Једнокрилна типска противпожарна врата ватроотпорности 60 мин. са механизмом за самозатварање, атестом произвођача и плочицом на крилу врата. Врата су у раму од хладно вучених кутијастих профила, обострано опшивена челичним лимом. Завршна облога са пластификацијом у структури храста . Врата су снабдевена кваком и цилиндар бравом са три кључа. Положај у свему према датој шеми. све мере проверити на лицу места.

| ДИМЕНЗИЈЕ ( цм ) |               | Су | Пр | Сп | UKUPNO |
|------------------|---------------|----|----|----|--------|
| ПРОИЗВОДНА МЕРА  | ЗИДАРСКА МЕРА | 1  | -  | -  |        |
| 150/220          | 150/220       |    |    |    |        |

## *ШЕМЕ БРАВАРИЈЕ*

ШЕМА СПОЉНЕ БРАВАРИЈЕ - ОГРАДА НА ПОТПОРНОМ ЗИДУ

POS  
01



Р 1:50


ОПИС

Ограда на потпорном зиду од челичних профила и флахова. Спојеве и варове идеално изградити, очистити и обрусити. Пре уградње ограду очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју и поставити ограду. Након уградње поправити основну боју, предкитовати и брусити и обојити два пута.

| ДИМЕНЗИЈЕ ( цм )     |                     |                     |                                    | Су | Пр | Сп | УКУПНО |
|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|----|----|----|--------|
| СЕГМЕНТ А            | СЕГМЕНТ Б           | СЕГМЕНТ В           | УКУПНА ДУЖИНА (Л)                  | -  | 1  | -  |        |
| Л= 1295 цм; Х= 95 цм | Л=136 цм ; Х= 95 цм | Л=115 цм ; Х= 95 цм | Л= 1295+136+115=1546 цм ; Х= 95 цм |    |    |    | 1      |

# ШЕМА СПОЉНЕ БРАВАРИЈЕ - ОГРАДА НА СОЉНИМ СТЕПЕНИЦАМА

POS  
02



P 1:50


## ОПИС

Ограда код спољних улазних степеница испред трема, од челичних профила и флахова. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње ограду очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју и поставити ограду. Након уградње поправити основну боју, предкитовати и брусити и обојити два пута.

| ДИМЕНЗИЈЕ ( цм )      | Су | Пр | Сп | УКУПНО |
|-----------------------|----|----|----|--------|
| Л= 195 цм ; Х= 110 цм | -  | 2  | -  | 2      |

ШЕМА УНУТРАШЊЕ БРАВАРИЈЕ - ОГРАДА НА УНУТРАШЊИМ СТЕПЕНИЦАМА

POS  
03




ОПИС

Ограда код унутрашњих степеница, од челичних профила и флахова. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње ограду очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју и поставити ограду. Након уградње поправити основну боју, предкитовати и брусити и обојити два пута.

| СТЕПЕНИШНА ОГРАДА ( цм ) | СЕГМЕНТ А           | СЕГМЕНТ Б  | СЕГМЕН В             | СЕГМЕН Г                    | УКУПНА ДУЖИНА ОГРАДЕ (Л)    |
|--------------------------|---------------------|------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                          | Л= 250 +61 = 311 цм | Л= 412 цм  | Л= 177 +115 = 292 цм | Л= 135 цм                   | Л= 311+412+292+135= 1150 цм |
| РУКОХВАТИ ( цм )         | РУКОХВАТ 1          | РУКОХВАТ 2 | РУКОХВАТ 3           | УКУПНА ДУЖИНА РУКОХВАТА (Л) |                             |
|                          | Л= 250 цм           | Л= 390 цм  | Л= 170 цм            | Л= 250+390+170= 770 цм      |                             |






P 1:50

## ОПИС

Решетка на отвору лапидаријума, од челичних профила и флахова. Спојеве и варове идеално изградити, очистити и обрусити. Пре уградње очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју и поставити решетку Након уградње поправити основну боју, предкитовати и брусити и обојити два пута.

| ДИМЕНЗИЈЕ ( цм ) |               | Су | Пр | Сп | UKUPNO |
|------------------|---------------|----|----|----|--------|
| ПРОИЗВОДНА МЕРА  | ЗИДАРСКА МЕРА | -  | -  | 2  |        |
| 116/183          | 116/183       |    |    |    |        |



P 1:50

## ОПИС


Решетка на улазу у лапидаријум, од челичних профила и флахова. Спојеве и варове идеално изградити, очистити и обрусити. Пре уградње очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју и поставити решетку Након уградње поправити основну боју, предкитовати и брусити и обојити два пута.

| ДИМЕНЗИЈЕ ( цм ) |               | Су | Пр | Сп | UKUPNO |
|------------------|---------------|----|----|----|--------|
| ПРОИЗВОДНА МЕРА  | ЗИДАРСКА МЕРА | -  | -  | 1  |        |
| 116/233          | 116/233       |    |    |    |        |


## ***СИНТЕЗНИ ПРИКАЗ***

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

УПОРЕДНИ ПРИКАЗ КОМПЛЕКСА



НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ



ЗИДА СЕ

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА СЕВЕРНЕ ГРАЂЕВИНЕ -  
ДОГРАДЊА НАД ОСТАТЦИМА ТРПЕЗАРИЈЕ СА ИЗГРАДЊОМ АНЕКСА

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                  |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>ЕЛКОМС ДОО<br/>Пројектовање, инжењеринг и консалтинг<br/>Београд, Јужни булевар 144/303А<br/>тел. 011/34-44-658; факс 011/24-52-168</div> |                                                                                                                         |                  |                                                                                       |                                                                                       |
| ИНВЕСТИТОР                                                                                                                                                                                                                           | Српска православна црквена општина за Рашку област-Нови Пазар са седиштем у Новом Пазару ул. Миодрага Јовановића бр. 12 |                  |                                                                                       |  |
| ОБЈЕКАТ И МЕСТО ГРАДЊЕ                                                                                                                                                                                                               | Црква Св. Апостола Петра и Павла у Новом Пазару, КП1/1, К.О. Нови Пазар                                                 |                  |                                                                                       |                                                                                       |
| ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ                                                                                                                                                                                                         | ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ (ПГД)                                                                                   |                  |                                                                                       |                                                                                       |
| ПРОЈЕКАТ                                                                                                                                                                                                                             | 1- АРХИТЕКТУРА                                                                                                          |                  |                                                                                       |                                                                                       |
| НАЗИВ ЦРТЕЖА                                                                                                                                                                                                                         | СИНТЕЗНИ ПРИКАЗ - УПОРЕДНИ ПРИКАЗ КОМПЛЕКСА                                                                             |                  |                                                                                       |                                                                                       |
| ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ                                                                                                                                                                                                                 | Радмила Прица дипл.инг.арх.<br>Лиценца бр. 300 0538 03                                                                  |                  |  |                                                                                       |
| САРАДНИК                                                                                                                                                                                                                             | Марија Миленковић Ранчић дипл.инг.арх.                                                                                  |                  |                                                                                       |                                                                                       |
| БРОЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ                                                                                                                                                                                                          | 49/19-1                                                                                                                 | РАЗМЕРА<br>1:200 | ДАТУМ<br>05.2019.                                                                     | БРОЈ ЦРТЕЖА<br>1                                                                      |

